

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 095_2020 Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez
_4 demolice a bez vybavení

Zadavatel

Městys Velký Újezd
Olomoucká 15
78355 Velký Újezd

IČO: 00299677

DIČ: CZ00299677

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.
Mišákova 468/41
779 00 Olomouc - Povel

IČO: 285 97 168

DIČ: CZ28597168

Vypracoval:

rozpocet-stavby.cz

			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			20 255 966,62
PSV			26 975 324,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			585 728,30
Ostatní náklady			151 920,50
Celkem			47 968 940,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 968 940,06 CZK
Základní DPH	21 %	10 073 477,41 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

58 042 417,47 CZK

v

VELKÝ ÚJEZD

dne

05. 04. 2024

VHH stavební a obchodní s.r.o.
Mišákova 468/41
779 00 Olomouc - Povel
IČ: 285 97 168 DIČ: CZ28597168

Za zhotovitele

MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD
Olomoucká 15
783 55 Velký Újezd
IČ: 00299677 (I)

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	663 607,00	139 357,47	802 964,47	
01	ON, VN	0,00	663 607,00	139 357,47	802 964,47	1
Stavební objekt				0,00		
01	Kulturní dům	0,00	47 305 333,06	9 934 119,94	57 239 453,00	91
01	ASŘ + SKŘ + PBŘ	0,00	29 400 378,64	6 174 079,51	35 574 458,15	61
02_1	ZTI - Vnitřní rozvody vody	0,00	815 758,85	171 309,36	987 068,21	2
02_2	ZTI - Vnitřní kanalizace	0,00	358 248,45	75 232,17	433 480,62	1
02_3	ZTI - Dešťová kanalizace	0,00	964 472,43	202 539,21	1 167 011,64	2
02_4	ZTI - Přípojky kanalizace	0,00	28 023,35	5 884,90	33 908,25	0
02_5	ZTI - Přípojka vody	0,00	53 066,76	11 144,02	64 210,78	0
03	Plynoinstalace a přípojka plynu	0,00	165 771,72	34 812,06	200 583,78	0
04	Vzduchotechnika	0,00	3 488 400,59	732 564,12	4 220 964,71	7
05	Vytápění	0,00	2 556 583,15	536 882,46	3 093 465,61	5
06	Chladicí voda	0,00	1 590 355,80	333 974,72	1 924 330,52	3
07_1	Elektroinstalace - Uzemnění, hromosvod	0,00	250 556,35	52 616,83	303 173,18	1
07_2	Elektroinstalace - Kabelové trasy	0,00	1 075 929,14	225 945,12	1 301 874,26	2
07_3	Elektroinstalace - Silnoproudé instalace	0,00	866 026,49	181 865,56	1 047 892,05	2
07_4	Elektroinstalace - Svítidla	0,00	1 656 210,34	347 804,17	2 004 014,51	3
07_5	Elektroinstalace - Ostatní	0,00	139 995,00	29 398,95	169 393,95	0
08_1	Slaboproud - EPS	0,00	504 150,13	105 871,53	610 021,66	1
08_2	Slaboproud - PZTS	0,00	165 325,33	34 718,32	200 043,65	0
08_3	Slaboproud - SNV	0,00	40 756,61	8 558,89	49 315,50	0
08_4	Slaboproud - SK	0,00	357 250,52	75 022,61	432 273,13	1
08_5	Slaboproud - STA	0,00	58 312,51	12 245,63	70 558,14	0
08_6	Slaboproud - CCTV	0,00	55 752,80	11 708,09	67 460,89	0
08_7	Slaboproud - DZ	0,00	13 340,66	2 801,54	16 142,20	0

09_1	ZOKT	0,00	2 054 089,60	431 358,82	2 485 448,42	4
09_2	Požární odvětrání	0,00	646 577,84	135 781,35	782 359,19	1
Celkem za stavbu		0,00	47 968 940,06	10 073 477,41	58 042 417,47	100

Popis stavby: 095_2020_3 - Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice

Popis objektu: 01 - Kulturní dům

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ + SKŘ + PBŘ

Popis rozpočtu: 02_1 - ZTI - Vnitřní rozvody vody

Popis rozpočtu: 02_2 - ZTI - Vnitřní kanalizace

Popis rozpočtu: 02_3 - ZTI - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 02_4 - ZTI - Přípojky kanalizace

Popis rozpočtu: 02_5 - ZTI - Přípojka vody

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace a přípojka plynu

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 05 - Vytápění

Popis rozpočtu: 06 - Chladicí voda

Popis rozpočtu: 07_1 - Elektroinstalace - Uzemnění, hromosvod

Popis rozpočtu: 07_2 - Elektroinstalace - Kabelové trasy

Popis rozpočtu: 07_3 - Elektroinstalace - Silnoproudé instalace

Popis rozpočtu: 07_4 - Elektroinstalace - Svítidla

Popis rozpočtu: 07_5 - Elektroinstalace - Ostatní

Popis rozpočtu: 08_1 - Slaboproud - EPS

Popis rozpočtu: 08_2 - Slaboproud - PZTS

Popis rozpočtu: 08_3 - Slaboproud - SNV

Popis rozpočtu: 08_4 - Slaboproud - SK

Popis rozpočtu: 08_5 - Slaboproud - STA

Popis rozpočtu: 08_6 - Slaboproud - CCTV

Popis rozpočtu: 08_7 - Slaboproud - DZ

Popis rozpočtu: 09_1 - ZOKT

Popis rozpočtu: 09_2 - Požární odvětrání

Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 445 921,81	3
2	Zakládání	HSV			26 122,03	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 191 002,74	7

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 264 299,09	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 556 806,07	
5	Komunikace	HSV			298 092,76	4
5	Komunikace pozemní	HSV			188 059,95	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 403 212,93	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 029 774,32	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 344 365,99	3
64	Výplně otvorů	HSV			86 971,41	0
8	Trubní vedení	HSV			192 231,95	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			10 525,80	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 670,67	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			280 594,01	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			89 555,08	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			302 910,18	1
98	Demolice	HSV			29 868,28	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			748 065,56	2
997	Přesun sutě	HSV			55 447,74	0
998	Přesun hmot	HSV			26 691,78	0
01	Elektroinstalační materiál	PSV			94 369,70	0

01	Chladicí voda	PSV			1 590 355,80	3
01	Kouřová sekce v 1. NP	PSV			130 805,16	0
01	Plynoinstalace	PSV			165 771,72	0
01	Rozvaděč RE1	PSV			67 983,40	0
01	Svítidla včetně zdrojů	PSV			1 643 144,14	3
01	Uzemňovací materiál	PSV			93 953,96	0
01	VZDUCHOTECHNIKA - ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLEK (+ OSTATNÍ)	PSV			304 319,03	1
01	Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)	PSV			2 054 089,60	4
02	Jímací vedení a svody	PSV			132 450,41	0
02	Kabelové soubory	PSV			666 480,59	1
02	Kouřová sekce v 2. NP - sklopná křídla	PSV			137 316,42	0
02	REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ DIVADLA SE ZÁZEMÍM (VJ1)	PSV			873 895,41	2
02	Rozvaděč RE2	PSV			58 735,78	0
03	Jiné práce	PSV			239 481,55	0
03	Kouřová sekce v 2. NP - otevíravá křídla	PSV			76 286,90	0
03	REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ RESTAURACE v 1.NP (VJ2)	PSV			664 692,19	1
03	Rozvaděč RH	PSV			56 627,65	0
04	Ovládání pro kouřové sekce 1.NP a 2.NP	PSV			90 091,45	0
04	REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ SÁLU ve 2.NP (VJ3)	PSV			1 541 793,96	3

04	Rozvaděč RM11	PSV			56 138,29	1
05	MONTÁŽ	PSV			103 700,00	
05	Odvětrání CHÚC	PSV			126 214,31	1
05	Rozvaděč RM12	PSV			71 180,41	0
06	Montáž systému	PSV			85 863,60	0
06	Rozvaděč RM13	PSV			96 717,39	0
07	Rozvaděč RM21	PSV			36 827,40	0
08	Rozvaděč RM22	PSV			12 899,00	0
09	Rozvaděč RM23	PSV			80 154,49	0
10	Rozvaděč RM24	PSV			19 235,60	0
11	Rozvaděč RM31	PSV			15 584,23	0
12	Rozvaděč RHM32	PSV			29 795,69	0
13	Rozvaděč RKT	PSV			20 515,46	0
14	Instalační materiál	PSV			213 817,95	0
711	Izolace proti vodě	PSV			323 014,29	1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			3 484,32	0
712	Povlakové krytiny	PSV			1 306,80	0
713	Izolace tepelné	PSV			562 490,19	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			404 138,23	1

722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			334 170,89	1
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			2 936,78	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			282 368,83	1
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			204 414,33	0
728	Vzduchotechnika	PSV			2 387,17	0
730	Ústřední vytápění	PSV			2 556 583,15	5
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			1 120 846,76	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			276 507,17	1
763	Dřevostavby	PSV			838 146,40	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 058 264,07	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			23 010,28	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			840 293,32	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 252 203,39	5
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			824 983,74	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			740 586,34	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 235 056,31	3
776	Podlahy povlakové	PSV			466 075,38	1
781	Obklady keramické	PSV			414 895,13	1
783	Nátěry	PSV			80 663,82	0

784	Malby	PSV			192 584,68	
799	Ostatní	PSV			282 624,23	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			657 776,47	1
VN	Vedlejší náklady	VN			585 728,30	1
ON	Ostatní náklady	ON			151 920,50	0
Cena celkem					47 968 940,06	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				541 241,00		654 901,61		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	12 444,00	12 444,00	21,00	15 057,24		RTS 22/ I
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	191 845,00	191 845,00	21,00	232 132,45		RTS 22/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	278 880,00	278 880,00	21,00	337 444,80		RTS 22/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	6 222,00	6 222,00	21,00	7 528,62		RTS 22/ I
5	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	51 850,00	51 850,00	21,00	62 738,50		RTS 22/ I
Díl ON		Ostatní náklady				122 366,00		148 062,86		
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	36 295,00	36 295,00	21,00	43 916,95		RTS 22/ I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	51 850,00	51 850,00	21,00	62 738,50		RTS 22/ I
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	25 925,00	25 925,00	21,00	31 369,25		RTS 22/ I
9	004111020x	Dílenská dokumentace a vzorkování zhotovení dílenské dokumentace a vzorkování výrobků a barevného provedení	Soubor	1,00000	8 296,00	8 296,00	21,00	10 038,16		Vlastní
Celkem						663 607,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						1 004 298,17		1 215 200,79		
1	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše ze zámkové dlažky kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek venkovní plochy : 210+65+30	m2	305,00000	62,22	18 977,10	21,00	22 962,29	822-1	RTS 22/ I
2	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše ze zámkové dlažky kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek rekonstrukce - před vchodem pro výkop : 8,2*1,3	m2	10,66000	82,96	884,35	21,00	1 070,06	822-1	RTS 22/ I
3	131201112R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, stavební jáma -1,45 (area) : 585*1,25 suterén -3,3 (area) : 144*1,85 venkovní zpevněné plochy : (210+65+30)*0,35	m3	1 104,40000	171,11	188 973,88	21,00	228 658,39	800-1	RTS 22/ I
4	131201119R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1104,40000 Koeficient : -0,5	m3	552,20000	15,56	8 592,23	21,00	10 396,60	800-1	RTS 22/ I
5	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek rekonstrukce sever - provedení izolace pod terénem : 14,85*1*1,35 1.NP dle skládek : 101-102 (area) : 115*0,36 103 : 17,1*0,36 101-104a : 17,5*0,36	m3	73,90350	674,05	49 814,65	21,00	60 275,73	800-1	RTS 22/ I
6	151101201R0	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m výkop pro suterén : (11+15+11+18)*2	m2	110,00000	155,55	17 110,50	21,00	20 703,71	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	151101211R0	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 110,00000	m2	110,00000	61,28	6 740,80	21,00	8 156,37	800-1	RTS 22/ I
8	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zásyp na deponii : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 117,78750 Koeficient zpět k zásypu: 1	m3	235,57500	93,54	22 035,69	21,00	26 663,18	800-1	RTS 22/ I
9	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vývrtek pilot : 39 vývrtek mikropilot : 0,02*6*8 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1104,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73,90350 -zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 55,45000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 117,78750*-1	m3	1 045,02600	292,73	305 910,46	21,00	370 151,66	800-1	RTS 22/ I
10	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1045,02600 Koeficient : 8	m3	9 405,23400	6,22	58 500,56	21,00	70 785,68	800-1	RTS 22/ I
11	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3. z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 117,78750	m3	117,78750	155,55	18 321,85	21,00	22 169,44	800-1	RTS 22/ I
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp původního suterénu (area) : 19,43*2,5	m3	55,45000	171,11	9 488,05	21,00	11 480,54	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<u>schodiště suterénu : 5,5*2,5/2</u>			<u>6,87500</u>					
13	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp obvod objektu (area dle řezu) : (8,11+19,7)*2 (10,72+14,5+3,95+9+3,95)*1 rekonstrukce sever - provedení izolace pod terénem : 14,85*1*1,35	m3	117,78750	171,11	20 154,62	21,00	24 387,09	800-1	RTS 22/ I
					55,62000					
					42,12000					
					20,04750					
14	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 045,02600	259,25	270 922,99	21,00	327 816,82	800-1	RTS 22/ I
		<u>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1045,02600</u>		<u>1</u>						
15	181300010RA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm. dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot. nová travnatá plocha : 37	m2	37,00000	155,55	5 755,35	21,00	6 963,97	AP-HSV	RTS 22/ I
					37,00000					
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,82750	362,95	2 115,09	21,00	2 559,26	SPCM	RTS 22/ I
		<u>37,0*0,15*1,05</u>		<u>5,82750</u>						
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání					3 191 002,74			3 861 113,32		
17	215901101R0	Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a hornin nesoudrzných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 přístavba (area) : 500	m2	500,00000	14,52	7 260,00	21,00	8 784,60	800-1	RTS 22/ I
					500,00000					
18	224321211xxx	Zřízení výplně hlavice pro piloty VUIS Výplň pilot z ŽB C25/30 XC2 pro jakoukoliv hloubku vrtu a typ hlavice VUIS, dle statiky : pilota A1 : 3,18*3 pilota A2 : 1,7*5 pilota A3 : 1,41*6 pilota A4 : 1,13*11	m3	38,93000	2 903,60	113 037,15	21,00	136 774,95	800-2	Vlastní
					9,54000					
					8,50000					
					8,46000					
					12,43000					
19	224361114R0	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R) dle statiky : pilota A1 : 37,9*3/1000	t	2,47723	33 184,00	82 204,40	21,00	99 467,32	800-2	RTS 22/ I
					0,41370					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pilota A2 : 88,93*5/1000		0,44465						
		pilota A3 : 80,48*6/1000		0,48288						
		pilota A4 : 65,15*11/1000		0,71665						
		kotevní krčky pilot výkres č.D.1.2.1.02 : 419,35/1000		0,41935						
20	229942113xxx	Zřízení výplně pilot z kameniva s vytažením pažnic Trubkové mikropiloty z oc.11.523. hladké D.156 mm nebo šterkopísku, svislých a zapažených, Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování. dle statiky výkres č. D.1.2.1.04 : 6*8	m	48,00000	1 598,71	76 738,08	21,00	92 853,08	800-2	Vlastní
21	229946113R0	Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, průměru přes 105 do 115 mm	kus	8,00000	4 044,30	32 354,40	21,00	39 148,82	800-2	RTS 22/ I
22	264311411R0	Vrty velkopřůměrové nezapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka 0 - 5 m. hornina třídy 3 dle statiky : pilota A3 : 5*6 pilota A4 : 4*11	m	74,00000	1 918,45	141 965,30	21,00	171 778,01	800-2	RTS 22/ I
23	264311412R0	Vrty velkopřůměrové nezapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka přes 5 m. hornina třídy 3 dle statiky : pilota A2 : 6*5	m	30,00000	1 991,04	59 731,20	21,00	72 274,75	800-2	RTS 22/ I
24	264312112R0	Vrty velkopřůměrové nezapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka přes 5 m. hornina třídy 3 dle statiky : pilota A1 : 6*3	m	18,00000	2 851,75	51 331,50	21,00	62 111,12	800-2	RTS 22/ I
25	271531113R0	Polštáře zhuťné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 dojez výtahu : 2*1,5*1,4	m3	4,20000	1 296,25	5 444,25	21,00	6 587,54	800-2	RTS 22/ I
26	271531114R0	Polštáře zhuťné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm skl. P01, P02 pod desku - suterén (area) : 121,4*0,15 rekonstrukce 1.NP skl. P10 - podkladní beton (area) : 135,4*0,15	m3	38,52000	1 296,25	49 931,55	21,00	60 417,18	800-2	RTS 22/ I
27	273321411R0	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže přístavba- suterén (area) : 98,5*0,3	m3	114,50000	3 188,78	365 115,31	21,00	441 789,53	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,1*0,5		11,55000						
		dno výtahové šachty : 2*1,5*0,2		0,60000						
		1.NP (area) : 364*0,2		72,80000						
28	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	51,09600	829,60	42 389,24	21,00	51 290,98	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		přístavba - suterén : (12,73+8,55+15,67+9,04)*0,5		22,99500						
		1.NP :		28,10100						
		(14,48+7,95+7,55+7,6+2,51+10,4+14,5+3,93+9+3,93+0,55+11,27)*0,3								
29	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	51,09600	124,44	6 358,39	21,00	7 693,65	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 51,09600		51,09600						
30	273361821R0	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	7,13152	43 554,00	310 606,22	21,00	375 833,53	801-1	RTS 22/ I
		včetně distančních prvků								
		deska 1.PP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.14 : 6256,79/1000		6,25679						
		deska 1.NP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.22 : 874,73/1000		0,87473						
31	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	5,88040	30 073,00	176 841,27	21,00	213 977,94	801-1	RTS 22/ I
		včetně distančních prvků								
		deska 1.NP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.22 : 5880,4/1000		5,88040						
32	274272140RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	17,87500	1 399,95	25 024,11	21,00	30 279,17	801-1	RTS 22/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,								
		zahrádka restaurace základ pod oplocení dle řezu E : (1+8,7+3,6+1)*1,25		17,87500						
33	274321411R0	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	61,66360	2 996,93	184 801,49	21,00	223 609,80	801-1	RTS 22/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže								
		základy pod 1.NP :								
		osa 1 : 7,24*0,3*1		2,17200						
		osa 2 : 1,89*0,3*1		0,56700						
		osa 3 : 6,95*0,4*1		2,78000						
		2,5*0,3*1		0,75000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa 4 : 26*0,4*1		10,40000						
		osa 5 : 13,2*0,4*1		5,28000						
		14,5*0,3*1		4,35000						
		osa 6 : (3,93+9+3,93)*0,3*1		5,05800						
		osa A : 10,9*0,3*1		3,27000						
		12,87*0,4*1		5,14800						
		osa C : 12*0,4*1		4,80000						
		osa D : 5,8*0,3*0,64		1,11360						
		osa E : 17,4*0,4*1		6,96000						
		osa F : 9,75*0,4*1		3,90000						
		7,25*0,3*1		2,17500						
		osa G : 9,8*0,3*1		2,94000						
34	274351215R01	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	370,32500	829,60	307 221,62	21,00	371 738,16	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, přístavba - 1. NP :								
		osa 1 : (7,25+1,89+4,65)*1,1		15,16900						
		osa 2 : 1,89*1,1*2		4,15800						
		osa 3 : 1,89*1,1*2		4,15800						
		(4,65+4,6+2,5+2,15)*1,1		15,29000						
		osa 4 : (1,88+7,8+8,1+4,6+2,15)*1,1*2		53,96600						
		osa 5 : (1,88+9,15+8,1+4,6+2,15)*1,1		28,46800						
		(1,88+9,15+1,05+14,5)*1,1		29,23800						
		osa 6 : (2,1+10+2,5)*1,1		16,06000						
		(3,9+9+3,9)*1,1		18,48000						
		osa A : (10,85+0,33+0,6+3,7+6,23)*1,1		23,88100						
		(2,09+2,17+3,76+3,7+6,37+6,23+6,23)*1,1		33,60500						
		osa C : (1,94+3,5+5,8)*1,1*2		24,72800						
		osa D : 5,8*0,64*2		7,42400						
		osa E : (3,55+5,8)*1,1*2		20,57000						
		(7,25+7,6)*1,1		16,33500						
		osa F : (3,55+5,85)*1,1*2		20,68000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,25+7,6)*1,1			16,33500					
		osa G : (3,55+5,85+10,4)*1,1			21,78000					
35	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 370,32500	m2	370,32500	186,66	69 124,86	21,00	83 641,08	801-1	RTS 22/ I
36	274361821R0	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 1.NP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.20 : 7541,51/1000	t	7,54151	43 554,00	328 462,93	21,00	397 440,15	801-1	RTS 22/ I
37	279361821R0	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků zahradka restaurace základ pod oplocení dle řezu E : (1+8.7+3.6+1)*1.25*0.3*20/1000	t	0,10725	30 073,00	3 225,33	21,00	3 902,65	801-1	RTS 22/ I
38	282602112R0	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlak přes 0,6 do 2 MPa, mikropilot nebo kotev, dle statiky výkres č. D.1.2.1.04 : 3*8	h	24,00000	4 707,98	112 991,52	21,00	136 719,74	800-2	RTS 22/ I
39	282602113R0	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlak přes 2 do 4,5 MPa, mikropilot nebo kotev, dle statiky výkres č. D.1.2.1.04 : 3*8	h	24,00000	5 439,07	130 537,68	21,00	157 950,59	800-2	RTS 22/ I
40	631312511RM	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton pod desku - suterén (area) : 121,4*0,05 podkladní beton pod desku, pasy - 1.NP (area) : 355,5*0,05 krycí beton hydroizalace - divadlo skl.P05 (area) : 138,5*0,05	m3	30,77000	4 210,22	129 548,47	21,00	156 753,65	801-1	RTS 22/ I
41	271531114xxx	Polštář základu z recyklátu 1. NP pod desku mezi pasy (area) : (10,92+38,76+6,67+38,57+5+8,13+33,71+26,56+12,58+7,63+16,13+28,7 +29.5+6.6+2.8+19.45+12.4)*1 násyp kolem pasu 1.PP dle řezu : (14,6+7,65)*2,53 násyp kolem pasu v ose 4 dle řezu : (1,88+7,8)*0,5	m3	365,24250	1 037,00	378 756,47	21,00	458 295,33		Vlastní
Díl 3						4 249 262,59		5 141 607,73		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	310201111R0	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 15 m 1.NP : obvod : (3,95+.95)*3,85*0,3 2.NP : obvod : (3,95+3,95)*3,25*0,3 půda : (3,95+3,95)*2,38*0,3	m3	19,00260	829,60	15 764,56	21,00	19 075,12	801-1	RTS 22/ I
43	310271620R0	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 1.NP : 110 : 1,47*1,67*0,4	m3	0,98196	5 236,85	5 142,38	21,00	6 222,28	801-4	RTS 22/ I
44	310271625R0	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 1.NP : 101 : 2,45*3,17*0,5 -2*2,1*0,5 3,75*1,25*0,5 -3*1,25*0,5 103-105 : 2,95*2*0,5 102 : 4,33*3,9*0,5 -3*1,25*0,5 109 : 1,3*2,12*0,5 2.NP : 201 : 1*0,9*0,5 0,28*0,9*0,5 202 : 2,9*1,6*0,5 1,1*2,4*0,5 -1*2*0,5*2	m3	15,36450	5 081,30	78 071,63	21,00	94 466,67	801-4	RTS 22/ I
45	310271630R0	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	8,96760	4 910,20	44 032,71	21,00	53 279,58	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

1.NP :

110 : 1,38*2,15*0,3

0,89010

103 : 2,5*3,4*0,3*2

5,10000

2*2,15*0,3

1,29000

2.NP :

203-205 : 2,75*1,75*0,3*2

2,88750

-1*2*0,3*2

-1,20000

46	311238143R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,91$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Prvek zdící pálený - klasický; funkce: blok zdící; tvar: základní; P; l = 372 mm; w = 240 mm; h = 240 mm; hrušňový; stěhový; plocha: P; D; ov	m2	121,67350	1 119,96	136 269,45	21,00	164 886,03	801-1	RTS 22/I
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	-------	----------

1.NP :

obvod : (3,7+6,13)*3,85

37,84550

7,68*3,45

26,49600

-1,6*2,15

-3,44000

2.NP :

obvod : (3,8+6,24)*3,9

39,15600

7,72*2,8

21,61600

47	311238144R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdící pálený - klasický; funkce: blok zdící; tvar: základní; P; l = 247 mm; w = 200 mm; h = 240 mm; hrušňový; stěhový; plocha: P; D; ov	m2	397,44350	1 291,07	513 127,38	21,00	620 884,13	801-1	RTS 22/I
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	-------	----------

1.NP :

002/004 : 8,18*2,9

23,72200

-0,9*2

-1,80000

1.NP :

obvod : 6,86*3,45

23,66700

(6,7+4,7)*3,85

43,89000

(7,25+2,2+5,85+3,55)*3,85

72,57250

(2,2+4,7+6,7)*3,85

52,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*0,75*3		-4,50000						
		-1,7*2,25		-3,82500						
		-1*0,75*2		-1,50000						
		-2,1*2,25		-4,72500						
		-2*1,25*2		-5,00000						
		-3*1,25*2		-7,50000						
		-1,1*2,25		-2,47500						
		2.NP :								
		obvod : (6,86+6,7+4,7+6,45)*2,8		69,18800						
		(0,85+2,2+5,9+3,6+2,2+4,7+6,7)*3,9		101,98500						
		-2*1,25*4		-10,00000						
		-1*2*5		-10,00000						
		půda VZT : (1,5+5,2)*1,4		9,38000						
		(1,5+5,2)*3,12		20,90400						
		řez D (area) : 31,1		31,10000						
48	311271177R0	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m ² K	m2	141,84200	1 617,72	229 460,64	21,00	277 647,37	801-1	RTS 22/ I
		1.NP :								
		obvod : (3,95+9+3,95+0,5)*3,85		66,99000						
		-3*1,25*2		-7,50000						
		2.NP :								
		obvod : (3,95+9+3,95+0,5)*3,25		56,55000						
		-1*2*4		-8,00000						
		půda : 3,95*2,38*2		18,80200						
		severní pohled štít (area) : 15		15,00000						
49	311321411R0	Beton nadzákladových zdí železové třídy C 25/30	m3	49,09603	3 297,66	161 902,01	21,00	195 901,43	801-1	RTS 22/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,								
		1.PP : 10,15*2,9*0,4		11,77400						
		4*2,9*0,25		2,90000						
		(4,07+7,43)*2,8*0,25		8,05000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,78+7,95)*2,5*0,25		7,95625						
		4,78*2,5*0,4		4,78000						
		7,28*2,8*0,3		6,11520						
		(4,65+3,39)*2,5*0,3		6,03000						
		1,74*1,79*0,3		0,93438						
		šachta : (2,16+1,8+2,16)*2,5*0,15		2,29500						
		-0,9*2,02*0,3*2		-1,09080						
		-0,9*2,4*0,3		-0,64800						
50	311321412R0	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	72,07755	3 546,54	255 625,91	21,00	309 307,35	801-1	RTS 22/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,								
		1.NP : (4,9+7,3+4,9)*4,1*0,3		21,03300						
		šachta : (3,36+1,8+3,36+1,5)*4,1*0,15		6,16230						
		-1,1*2,25*0,15		-0,37125						
		-1*2,15*0,3		-0,64500						
		2.NP : (4,9+7,3+4,9)*3,05*0,3		15,64650						
		šachta : (3,36+1,8+3,36+1,5)*3,05*0,15		4,58415						
		-1,26*2,25*0,15		-0,42525						
		-1,3*2,4*0,3		-0,93600						
		-1,5*2,15*0,3		-0,96750						
		nad 2.NP : (11+7,43+5+2,88+10,4+28,12)*0,5*0,3		9,72450						
		7,6*1,4*0,3*2		6,38400						
		21,42*1,85*0,3		11,88810						
51	311351105R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	899,71320	725,90	653 101,81	21,00	790 253,19	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách. včetně případných vzpěr.								
		1.PP : (10,15+4,34)*2,9*2		84,04200						
		(4,07+7,43)*2,8*2		64,40000						
		(4,65+3,39)*2,5*2		40,20000						
		(4,78+7,95+4,78)*2,5*2		87,55000						
		7,28*2,8*2		40,76800						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,74*1,79*2		6,22920						
		šachta : (2,16+1,8+2,16)*2,5*2		30,60000						
		-0,9*2,67*2		-4,80600						
		-0,9*2,5*2		-4,50000						
		-2,05*2,1*2		-8,61000						
		1.NP : (4,9+7,3+4,9)*4,1*2		140,22000						
		šachta : (3,36+1,8+3,36+1,5)*4,1*2		82,16400						
		-1,1*2,25*2		-4,95000						
		2.NP : (4,9+7,3+4,9)*3,05*2		104,31000						
		šachta : (3,36+1,8+3,36+1,5)*3,05*2		61,12200						
		-1,26*2,25*2		-5,67000						
		nad 2.NP : (11+7,43+5+2,88+10,4+28,12)*0,5*2		64,83000						
		7,6*1,4*2*2		42,56000						
		21,42*1,85*2		79,25400						
52	311351106R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	899,71320	235,40	211 792,49	21,00	256 268,91	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 899,71320		899,71320						
53	311351901R0	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	35,00000	1 480,84	51 829,40	21,00	62 713,57	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.								
		1.PP dle statiky : 14		14,00000						
		1.NP dle statiky : 13		13,00000						
		2.NP dle statiky : 4		4,00000						
		konstrukce nad 2.NP : 4		4,00000						
54	311351903R0	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 2,25 m2	kus	2,00000	2 696,20	5 392,40	21,00	6 524,80	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.								
		1.PP : 2		2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	311351904R0	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 3,6 m2 svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. 1.PP : 1 1.NP : 3 2.NP : 3	kus	7,00000	3 318,40	23 228,80	21,00	28 106,85	801-1	RTS 22/ I
56	311351905R0	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 9,0 m2 svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. 1.PP : 1	kus	1,00000	6 222,00	6 222,00	21,00	7 528,62	801-1	RTS 22/ I
57	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 1.PP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.17 : 4732,39/1000 1.NP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.25 : 2472,67/1000 2.NP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.32 : 1274,57/1000	t	8,47963	43 554,00	369 321,81	21,00	446 879,39	801-1	RTS 22/ I
58	311941112R0	Připojení zděných stěn ke konstrukci nastřelením nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. nosné zdivo : 1.PP : 2,9*2 1.NP : 4,1*28 2.NP : 3,05*26	m	199,90000	155,55	31 094,45	21,00	37 624,28	801-1	RTS 22/ I
59	314241104R0	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednorůřuchový, patá DN 180 mm	kus	1,00000	10 370,00	10 370,00	21,00	12 547,70	801-1	RTS 22/ I
60	314241204R0	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednorůřuchový, střed DN 180 mm	m	15,00000	8 192,30	122 884,50	21,00	148 690,25	801-1	RTS 22/ I
61	314241316R0	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednorůřuchový, plášť nadstřešní části délky 2000 mm DN 120 140 160 a 180 mm	kus	1,00000	22 814,00	22 814,00	21,00	27 604,94	801-1	RTS 22/ I
62	314246004R0	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, napojení kouřovodu 90°, DN 180 mm	kus	1,00000	5 185,00	5 185,00	21,00	6 273,85	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	314246024R0	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, horní dvířka, DN 180 mm	kus	1,00000	2 592,50	2 592,50	21,00	3 136,93	801-1	RTS 22/ I
64	314246031R0	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, kotevní prvek do krovu, pro všechny průměry	kus	1,00000	5 185,00	5 185,00	21,00	6 273,85	801-1	RTS 22/ I
65	314246064R0	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, Meidingerova hlava, DN 180 mm	kus	1,00000	2 074,00	2 074,00	21,00	2 509,54	801-1	RTS 22/ I
66	314246071R0	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednorůduchový, komínová hlava z betonových segmentů s povrchovou úpravou z červených cihel s nerez krycí deskou, DN 120, 140, 160 a 180 mm	kus	1,00000	5 185,00	5 185,00	21,00	6 273,85	801-1	RTS 22/ I
67	317168112R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	12,00000	279,99	3 359,88	21,00	4 065,45	801-1	RTS 22/ I

Včetně dodávky překladů.

překlad :

001 : 1	1,00000
002 : 1	1,00000
106 : 1	1,00000
111 : 1	1,00000
128 : 1	1,00000
129 : 1	1,00000
214 : 1	1,00000
215 : 1	1,00000
233 : 1	1,00000
234 : 1	1,00000
236 : 1	1,00000
237 : 1	1,00000

68	317168116R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	477,02	477,02	21,00	577,19	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

Včetně dodávky překladů.

překlad :

136 : 1	1,00000
---------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	317168122R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů.	kus	25,00000	326,66	8 166,50	21,00	9 881,47	801-1	RTS 22/ I
		překlad :								
		004 : 1		1,00000						
		107 : 1		1,00000						
		108 : 1		1,00000						
		109 : 1		1,00000						
		110 : 1		1,00000						
		130 : 1		1,00000						
		131 : 1		1,00000						
		132 : 1		1,00000						
		133 : 1		1,00000						
		134 : 1		1,00000						
		137 : 1		1,00000						
		138 : 1		1,00000						
		139 : 1		1,00000						
		140 : 1		1,00000						
		141 : 1		1,00000						
		142 : 1		1,00000						
		143 : 1		1,00000						
		209 : 1		1,00000						
		210 : 1		1,00000						
		211 : 1		1,00000						
		212 : 1		1,00000						
		213 : 1		1,00000						
		235 : 1		1,00000						
		238 : 1		1,00000						
		239 : 1		1,00000						
70	317168126R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů.	kus	1,00000	544,43	544,43	21,00	658,76	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad :								
		135 : 1		1,00000						
71	317168131R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výškv 238 mm	kus	34,00000	452,13	15 372,42	21,00	18 600,63	801-1	RTS 22/ I
		překlad :								
		003 : 4		4,00000						
		122 : 3		3,00000						
		123 : 3		3,00000						
		220 : 3		3,00000						
		221 : 3		3,00000						
		222 : 3		3,00000						
		223 : 3		3,00000						
		224 : 3		3,00000						
		225 : 3		3,00000						
		226 : 3		3,00000						
		227 : 3		3,00000						
72	317168134R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výškv 238 mm	kus	6,00000	827,53	4 965,18	21,00	6 007,87	801-1	RTS 22/ I
		překlad :								
		113 : 3		3,00000						
		219 : 3		3,00000						
73	317168135R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výškv 238 mm	kus	3,00000	928,12	2 784,36	21,00	3 369,08	801-1	RTS 22/ I
		překlad :								
		116 : 3		3,00000						
74	317168136R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výškv 238 mm	kus	9,00000	1 166,63	10 499,67	21,00	12 704,60	801-1	RTS 22/ I
		překlad :								
		229 : 3		3,00000						
		231 : 3		3,00000						
		232 : 3		3,00000						
75	317998114R0	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm	m	22,25000	93,33	2 076,59	21,00	2 512,67	801-1	RTS 22/ I
		překlad :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		116 : 2,25		2,25000						
		122 : 1,25		1,25000						
		123 : 1,25		1,25000						
		220 : 1,25		1,25000						
		221 : 1,25		1,25000						
		222 : 1,25		1,25000						
		223 : 1,25		1,25000						
		224 : 1,25		1,25000						
		225 : 1,25		1,25000						
		226 : 1,25		1,25000						
		227 : 1,25		1,25000						
		229 : 2,5		2,50000						
		231 : 2,5		2,50000						
		232 : 2,5		2,50000						
76	317234410RT	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, překlad dle výpisu překladů :	m3	2,15840	6 222,00	13 429,56	21,00	16 249,77	801-4	RTS 22/ I
		101 IPE200 : 3,6*0,2*0,5		0,36000						
		102 IPE160 : 2,6*0,16*0,5		0,20800						
		103 IPE200 : 3,6*0,2*0,5		0,36000						
		104 IPE160 : 1,4*0,16*0,35		0,07840						
		105 IPE160 : 1,4*0,16*0,5		0,11200						
		112 IPE160 : 2,2*0,16*0,3		0,10560						
		201 IPE160 : 1,4*0,16*0,5		0,11200						
		202 IPE160 : 1,4*0,16*0,5		0,11200						
		203 IPE160 : 1,4*0,16*0,5		0,11200						
		204 IPE160 : 1,4*0,16*0,5		0,11200						
		205 IPE160 : 1,4*0,16*0,5		0,11200						
		207 IPE160 : 1,4*0,16*0,3		0,06720						
		208 IPE160 : 1,4*0,16*0,3		0,06720						
		216 IPE160 : 1,4*0,16*0,3		0,06720						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		217 IPE160 : 1,4*0,16*0,3		0,06720						
		218 IPE160 : 2,2*0,16*0,3		0,10560						
77	317314125R0	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. strop nad 1.PP : stropní nosníky : 16	kus	16,00000	269,62	4 313,92	21,00	5 219,84	801-4	RTS 22/ I
78	317941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L strop nad 1.PP : stropní nosníky (bez výměny propadla) IPE 200 : 4*5*22,4/1000 překlad dle výpisu překladů : 101 IPE200 : 3,6*3*22,4/1000 102 IPE160 : 2,6*3*15,8/1000 103 IPE200 : 3,6*3*22,4/1000 104 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 105 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 112 IPE160 : 2,2*2*15,8/1000 201 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 202 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 203 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 204 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 205 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 206 IPE160 : 1,4*15,8/1000 207 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 208 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 216 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 217 IPE160 : 1,4*2*15,8/1000 218 IPE160 : 2,2*2*15,8/1000	t	1,70288	13 418,78	22 850,57	21,00	27 649,19	801-1	RTS 22/ I
79	318261112RT	Ploty z betonových tvárníc s výztuží a betonovou zálivkou tvárnice, tloušťky 190 mm, oboustranně štipané, barevné rekonstrukce - dozdvíka oplocení (area) : 4	m2	4,00000	2 099,93	8 399,72	21,00	10 163,66	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	318261123R0	Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 300 mm, hladká, přírodní rekonstrukce - dozdivka oplocení : 2,05+0,16	m	2,21000	1 918,45	4 239,77	21,00	5 130,12	801-1	RTS 22/ I
81	319201311R0	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, rekonstrukce - sever pod úrovní terénu : 14,62*1,3	m2	19,00600	331,84	6 306,95	21,00	7 631,41	801-4	RTS 22/ I
82	320101112R0	Osazení betonových prefabrikátů hmotnost přes 1000 do 5000 kg Včetně kotvících prvků a odstranění transportní výztuže. schod. ramena prefa (area dle řezu) : (1,13*1,25)*2	m3	2,82500	3 733,20	10 546,29	21,00	12 761,01	832-1	RTS 22/ I
83	330321410R0	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, 2.NP S2.2 : 0,3*0,3*2,8 S2.3 : 0,3*0,3*2,8 S2.4 : 0,3*0,3*3,9*3 S2.5 : 0,3*0,3*3,9*2 S2.6 : 0,33*0,28*2,8*2 S2.7 : 0,33*0,28*3,9 S2.8 : 0,28*0,4*2,8 oblé pr. 300mm : 0,07*2,8*5	m3	4,43040	4 251,70	18 836,73	21,00	22 792,44	801-1	RTS 22/ I
84	330321411R0	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP S1.4 : 0,3*0,3*3,85*5 S1.5 : 0,4*0,3*3,3*3 S1.6 : 0,28*0,43*3,3 S1.7 : 0,28*0,43*3,94 S1.8 : 0,28*0,43*2,9 S1.9 : 0,28*0,35*3,45 oblé pr.400mm : 0,13*2,9*2 0,13*3,3*7	m3	8,23646	4 521,32	37 239,67	21,00	45 060,00	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	331231116RT	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa, Prvek zdící pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; stěnná plocha: hladká; kot. zdivo volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) 2.NP 201 : 0,19*2,86	m3	0,54340	6 222,00	3 381,03	21,00	4 091,05	801-1	RTS 22/ I
86	331351101R0	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 1.NP S1.4 : (0,3+0,3)*2*3,85*5 S1.5 : (0,4+0,3)*2*3,3*3 S1.6 : (0,28+0,43)*2*3,3 S1.7 : (0,28+0,43)*2*3,94 S1.8 : (0,28+0,43)*2*2,9 S1.9 : (0,28+0,35)*2*3,45 2.NP S2.2 : (0,3+0,3)*2*2,8 S2.3 : (0,3+0,3)*2*2,8 S2.4 : (0,3+0,3)*2*3,9*3 S2.5 : (0,3+0,3)*2*3,9*2 S2.6 : (0,33+0,28)*2*2,8*2 S2.7 : (0,33+0,28)*2*3,9 S2.8 : (0,28+0,4)*2*2,8	m2	101,22380	829,60	83 975,26	21,00	101 610,06	801-1	RTS 22/ I
87	331351102R0	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 101,22380	m2	101,22380	186,66	18 894,43	21,00	22 862,26	801-1	RTS 22/ I
88	331361821R0	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. platí i pro sloupy oblé : 2. NP S2.1-S2.8 dle statiky výkres č.D.1.2.1.31 : 1098/1000	t	1,09800	43 554,00	47 822,29	21,00	57 864,97	801-1	RTS 22/ I
89	332351131RT	Bednění oblých sloupů Bednění oblých sloupů jednorázové spirálové, průměr 300 mm	m	14,00000	829,60	11 614,40	21,00	14 053,42	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného, 2.NP S2.1 : 2,8*5			14,00000					
90	332351131RT	Bednění oblých sloupů Bednění oblých sloupů jednorázové spirálové, průměr 400 mm (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného, 1.NP S1.1 : 2,9*2 S1.2-3 : 3,3*7	m	28,90000	1 244,40	35 963,16	21,00	43 515,42	801-1	RTS 22/ I
		Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm rampa před vstupem do restaurace : 2,4	m	2,40000	829,60	1 991,04	21,00	2 409,16	823-1	RTS 22/ I
92	342013321R0	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 210/211 : 3,9*1,2 212 nad jevištěm : 6,5*0,9	m2	10,53000	1 399,95	14 741,47	21,00	17 837,18	801-1	RTS 22/ I
93	342248140R0	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1.PP : 002/003 : (3,25+1,31+0,3)*2,9 -0,9*2 -0,8*2 1.NP : 104-105 : (3,55+1,75)*4 -0,9*2 107-109 : (3,8+2,2)*4 -0,9*2 110/111 : (2,16+1,3)*2,9 112/113 : (3+1,31+0,3)*3,7	m2	211,74800	705,16	149 316,22	21,00	180 672,63	801-1	RTS 22/ I
					14,09400					
					-1,80000					
					-1,60000					
					21,20000					
					-1,80000					
					24,00000					
					-1,80000					
					10,03400					
					17,05700					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,9*2		-1,80000						
		117-121 : (4+5+2,3+1,5)*4,1		52,48000						
		-0,8*2*2		-3,20000						
		2.NP :								
		204-209 : (7,7+2+0,93+1,8+1,8+1,8)*3,25		52,09750						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		211/211a : (3,96+2,6)*3,05		20,00800						
		-0,9*2		-1,80000						
		211 nika : (0,8+1)*3,05		5,49000						
		-0,8*2		-1,60000						
		215/214 : (2,8+1,5)*3,05		13,11500						
		-0,8*2		-1,60000						
		213/216 : 1,5*3,05		4,57500						
		-1-2,1		-3,10000						
		0,95*3,05		2,89750						
94	342248144R0	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových P 10 zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),	m2	471,49500	731,09	344 705,28	21,00	417 093,39	801-1	RTS 22/I
		1.PP :								
		004/005 : 3,7*2,9		10,73000						
		005/006 : 2,65*2,9		7,68500						
		-0,9*2		-1,80000						
		1.NP :								
		101/102 : 3,35*4		13,40000						
		103/104-106 : (3,7+4)*4		30,80000						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		103/107-109 : (3,95+4,45)*4		33,60000						
		-0,9*2		-1,80000						
		-1*2		-2,00000						
		111/112 : 8,05*3,7		29,78500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2		-1,80000						
		110/114 : (12,1+0,25+0,7)*4,1		53,50500						
		-0,9*2		-1,80000						
		-1*2,1		-2,10000						
		114/115 : 1,25*4,1		5,12500						
		-1*2,1		-2,10000						
		114-115/116-118 : (8,2+1,2+4,6)*4,1		57,40000						
		-1*2,1		-2,10000						
		116/117-121 : (5,2+2,5+0,6+2,65)*4,1		44,89500						
		-0,8*2*2		-3,20000						
		-1*2,1		-2,10000						
		118-120/123 : (5,5+0,25+0,25)*4,1		24,60000						
		116/122-124 : 4,8*4,1		19,68000						
		-1*2,15		-2,15000						
		122/123 : 2,72*4,1		11,15200						
		-0,9*2		-1,80000						
		122/124 : 3*4,1		12,30000						
		-0,9*2		-1,80000						
		122-124/125 : 4,7*4,1		19,27000						
		-1*2,1		-2,10000						
		126 pod schody : 1,25*2,55		3,18750						
		1,25*4,1		5,12500						
		-0,8*2		-1,60000						
		126/127 : 2,09*4,1		8,56900						
		-0,8*2		-1,60000						
		127 za výtahem : 1,5*5,1		7,65000						
		2.NP :								
		201/202 : 3,35*3,25		10,88750						
		201-209 : (2,55+8,65+3,9+0,2)*3,25		49,72500						
		-1*2*2		-4,00000						
		-0,9*2*3		-5,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		210/212-213 : (3,98+0,25+12,93)*4,15		71,21400						
		-0,9*2		-1,80000						
		-6,5*3,55		-23,07500						
		213/215 : 4,7*3,05		14,33500						
		-0,9*2		-1,80000						
		-0,8*2		-1,60000						
95	342255028R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	86,40000	871,08	75 261,31	21,00	91 066,19	801-1	RTS 22/ I
		včetně pomocného lešení								
		odvod kouře nad střechem : (1,5+1,5)*2*2*4		48,00000						
		(1,5+1,5)*2*3,2*2		38,40000						
96	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	201,28000	103,70	20 872,74	21,00	25 256,02	801-4	RTS 22/ I
		příčky 80mm 1.PP :								
		002/003 : 3,25+1,31+0,3		4,86000						
		1.NP :								
		104-105 : 3,55+1,75		5,30000						
		107-109 : 3,8+2,2		6,00000						
		110/111 : 2,16+1,3		3,46000						
		112/113 : 3+1,31+0,3		4,61000						
		117-121 : 4+5+2,3+1,5		12,80000						
		2.NP :								
		204-209 : 7,7+2+0,93+1,8+1,8+1,8		16,03000						
		211/211a : 3,96+2,6		6,56000						
		211 nika : 0,8+1		1,80000						
		215/214 : 2,8+1,5		4,30000						
		213/216 : 1,5+0,95		2,45000						
		příčky 140mm 1.PP :								
		004/005 : 3,7		3,70000						
		005/006 : 2,65		2,65000						
		1.NP :								
		101/102 : 3,35		3,35000						
		103/104-106 : 3,7+4		7,70000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103/107-109 : 3,95+4,45		8,40000						
		111/112 : 8,05		8,05000						
		110/114 : 12,1+0,25+0,7		13,05000						
		114/115 : 1,25		1,25000						
		114-115/116-118 : 8,2+1,2+4,6		14,00000						
		116/117-121 : 5,2+2,5+0,6+2,65		10,95000						
		118-120/123 : 5,5+0,25+0,25		6,00000						
		116/122-124 : 4,8		4,80000						
		122/123 : 2,72		2,72000						
		122/124 : 3		3,00000						
		122-124/125 : 4,7		4,70000						
		126 pod schody : 1,25		1,25000						
		1,25		1,25000						
		126/127 : 2,09		2,09000						
		127 za výtahem : 1,5		1,50000						
		2.NP :								
		201/202 : 3,35		3,35000						
		201-209 : 2,55+8,65+3,9+0,2		15,30000						
		210/212 : 4,65+1,65		6,30000						
		210/213 : 3,05		3,05000						
		213/215 : 4,7		4,70000						
97	342948111R0	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	108,50000	103,70	11 251,45	21,00	13 614,25	801-1	RTS 22/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.								
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
		1.PP : 2,9*2		5,80000						
		1.NP : 4*8		32,00000						
		3,7*3		11,10000						
		2,9		2,90000						
		4,1*3		12,30000						
		2.NP : 1,7		1,70000						
		3,05*14		42,70000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	342948112R01	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	94,00000	103,70	9 747,80	21,00	11 794,84	801-1	RTS 22/ I

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

1.PP : 2,9*5

14,50000

1.NP : 4,1*16

65,60000

2.NP : 1,7

1,70000

3,05*4

12,20000

99	346244315R01	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	26,98500	1 244,40	33 580,13	21,00	40 631,96	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

wc modul :

1.PP :

003 : 0,92*1,5

1,38000

1.NP :

105 : 2*1,5

3,00000

109 : 2*1,5

3,00000

113 : 0,92*1,5

1,38000

118 : 2,1*1,5

3,15000

120 : 3,3*1,5

4,95000

126 : 1,25*1,5

1,87500

2.NP :

205 : 2*1,5

3,00000

208 : 2*1,5

3,00000

214 : 1,5*1,5

2,25000

##	346244381RT	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; I = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; střešní plocha: hladká; kat. zdicích	m2	10,49600	674,05	7 074,83	21,00	8 560,54	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

jakýmikoliv cihlami,

překlad dle výpisu překladů :

101 IPE200 : 3,6*0,2*2

1,44000

102 IPE160 : 2,6*0,16*2

0,83200

103 IPE200 : 3,6*0,2*2

1,44000

104 IPE160 : 1,4*0,16*2

0,44800

105 IPE160 : 1,4*0,16*2

0,44800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 IPE160 : 2,2*0,16*2		0,70400						
		201 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		202 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		203 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		204 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		205 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		206 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		207 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		208 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		216 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		217 IPE160 : 1,4*0,16*2		0,44800						
		218 IPE160 : 2,2*0,16*2		0,70400						
##	346244811RT	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm, Prvek zdící pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; stěpná plocha: hladká; kat	m2	50,70000	933,30	47 318,31	21,00	57 255,16	801-1	RTS 22/ I
		P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,								
		vnitřní obvod suterénu : (1,88+5,72+1,15)*1,9		16,62500						
		(6,68+2,65+4,3)*2,5		34,07500						
##	346275111R0	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	3,16200	570,35	1 803,45	21,00	2 182,17	801-1	RTS 22/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		1.PP :								
		101/103 : 0,93*3,4		3,16200						
##	346275115R0	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	2,27500	985,15	2 241,22	21,00	2 711,88	801-1	RTS 22/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		2.NP :								
		208 : 0,7*3,25		2,27500						
##	602016101R0	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	19,00600	54,96	1 044,57	21,00	1 263,93	801-1	RTS 22/ I
		po jednotlivých vrstvách								
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 19,00600		19,00600						
##	931981011R0	Zřízení těsnění pracovní spáry bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x25 mm	m	59,11000	269,62	15 937,24	21,00	19 284,06	801-5	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : 12+7,6+14,55+8+7,6+4,76+4,6		59,11000						
##	311361821xxx	Prvky stykové výztuže, techn. specifikace dle PD	m	10,50000	1 555,50	16 332,75	21,00	19 762,63		Vlastní
		1.PP dle statiky výkres č. D.1.2.1.06 : 10,5		10,50000						
##	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm	t	0,83272	24 888,00	20 724,74	21,00	25 076,94	SPCM	RTS 22/ I
		překlad dle výpisu překladů :								
		102 : 2,6*3*15,8/1000		0,12324						
		104 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		105 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		112 : 2,2*2*15,8/1000		0,06952						
		201 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		202 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		203 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		204 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		205 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		206 : 1,4*15,8/1000		0,02212						
		207 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		208 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		216 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		217 : 1,4*2*15,8/1000		0,04424						
		218 : 2,2*2*15,8/1000		0,06952						
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,06168						
##	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	1,00639	24 888,00	25 047,03	21,00	30 306,91	SPCM	RTS 22/ I
		strop nad 1.PP :								
		stropní nosníky (bez výměny propadla) IPE 200 : 4*5*22,4/1000		0,44800						
		překlad dle výpisu překladů :								
		101 : 3,6*3*22,4/1000		0,24192						
		103 : 3,6*3*22,4/1000		0,24192						
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,07455						
##	59228408R	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 600 mm; barva šedá: odlehčená	kus	22,00000	176,29	3 878,38	21,00	4 692,84	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	593721xxx	Rameno schodišťové, železobeton počet stupňů 13, techn. specifikace dle PD	kus	2,00000	51 331,50	102 663,00	21,00	124 222,23		Vlastní
Díl 4 Vodorovné konstrukce						3 524 489,00		4 264 631,69		
##	411133901R0	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t ve výšce do 18 m	kus	62,00000	1 244,40	77 152,80	21,00	93 354,89	801-2	RTS 22/ I

bez závěsných háků

strop nad 1.NP dle statiky výkres č. D.1.2.1.10 :

pozice 4 : 3

4a : 1

4b : 1

4c : 1

7 : 7

7a : 1

7b : 1

8 : 1

9 : 6

9a : 6

10 : 1

11 : 1

12 : 1

13 : 1

15 : 8

15a : 1

15b : 1

15c : 1

15d : 1

strop nad 2.NP dle statiky výkres č. D.1.2.1.12 :

pozice 26 : 7

27 : 1

28 : 1

29 : 1

30 : 1

3,00000

1,00000

1,00000

1,00000

7,00000

1,00000

1,00000

1,00000

6,00000

6,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

8,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

7,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

##	411133903R0	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m	kus	17,00000	2 022,15	34 376,55	21,00	41 595,63	801-2	RTS 22/ I
----	-------------	---	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	411321414R0	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 strop nad 1.PP : 100,2*0,2 monolitická mezipodesta (area) : 5,38*0,25 monolitická podesta (area) : 9*0,25 strop nad 1. NP : dobetonávky (area) : (1,6+0,3+0,5+1,13+1,92)*0,25 dobetonávky mezi panely : (21,64+26,2+13,36+12,94)*0,25*0,1 strop nad 2.NP dobetonávky (area) : (2,28+0,16+0,12+2)*0,25 dobetonávky mezi panely : (9,72+28)*0,25*0,1	m3	28,93400	3 214,70	93 014,13	21,00	112 547,10	801-1	RTS 22/ I
##	411321515R0	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 strop nad 2.NP (area) : 54,36*0,2 konstrukce nad 2.NP (area) : 17,49*0,25	m3	15,24450	3 473,95	52 958,63	21,00	64 079,94	801-1	RTS 22/ I
##	411351203R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa. - zřízení s pomocným lešením strop na 1.PP (area) : 24,44+7,8+11,9+10,81+9,26 monolitická mezipodesta (area) : 5,38 monolitická podesta (area) : 9 strop nad 1. NP : dobetonávky (area) : 1,6+0,3+0,5+1,13+1,92 strop nad 2.NP (area) : 48,97 dobetonávky (area) : 2,28+0,16+0,12+2 konstrukce nad 2.NP (area) : 11,22	m2	148,79000	1 037,00	154 295,23	21,00	186 697,23	801-1	RTS 22/ I
##	411351214R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa. - odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 148,79000	m2	148,79000	311,10	46 288,57	21,00	56 009,17	801-1	RTS 22/ I
##	411351801R0	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	101,92000	829,60	84 552,83	21,00	102 308,92	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop nad 1.PP obvod : 12,19+7,95+14,92+8,4		43,46000						
		šachta : (2,01+1,5)*2		7,02000						
		schodiště : (1,1+6,5)*2		15,20000						
		obvod konstrukce pod jevištěm : 6+3,7+7,3+3,91		20,91000						
		konstrukce nad 2.NP (area) : 1,6+7,73		9,33000						
		1,5*4		6,00000						
##	411351802R0	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	101,92000	176,29	17 967,48	21,00	21 740,65	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 101,92000		101,92000						
##	411351901R0	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 s pomocným lešením	kus	2,00000	622,20	1 244,40	21,00	1 505,72	801-1	RTS 22/ I
		strop nad 1.PP : 2		2,00000						
##	411351902R0	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 s pomocným lešením	kus	2,00000	1 037,00	2 074,00	21,00	2 509,54	801-1	RTS 22/ I
		strop nad 1.PP : 2		2,00000						
##	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,08475	43 554,00	134 353,20	21,00	162 567,37	801-1	RTS 22/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.								
		strop nad 1.PP dle statiky výkres č. D.1.2.1.19 : 1504,77/1000		1,50477						
		podesty dle statiky výkres č. D.1.2.1.29 : 520,74/1000		0,52074						
		dobetonávky stropu 1.NP dle statiky výkres č. D.1.2.1.30 : 65,98/1000		0,06598						
		dobetonávky stropu 2.NP dle statiky výkres č. D.1.2.1.30 : 436,66/1000		0,43666						
		strop nad 2.NP dle statiky výkres č. D.1.2.1.36 : 556,6/1000		0,55660						
##	411361921RT	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,87220	30 073,00	26 229,67	21,00	31 737,90	801-1	RTS 22/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.								
		strop nad 2.NP dle statiky výkres č. D.1.2.1.36 : 872,2/1000		0,87220						
##	413321515R0	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	23,11994	3 473,95	80 317,52	21,00	97 184,20	801-1	RTS 22/ I
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP překlady dle statiky :								
		PR1 : 3,6*0,35*0,3*2		0,75600						
		PR2 : 3,6*0,4*0,3		0,43200						
		PR3 : 3,6*0,4*0,3		0,43200						
		PR4 : 2,8*0,25*0,3		0,21000						
		PR5 : 2,6*0,25*0,3*4		0,78000						
		PR6 : 2,3*0,25*0,3		0,17250						
		PR7 : 2,8*0,25*0,3		0,21000						
		průvlaky :								
		P101 : 22,16*0,79*0,4		7,00256						
		P102 : 26,85*0,79*0,4		8,48460						
		P103 : 13,83*0,79*0,4		4,37028						
		2.NP překlady :								
		P1 : 1,3*0,25*0,3		0,09750						
		P2 : 2,3*0,25*0,3		0,17250						
##	413351101R01	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	97,54000	1 451,80	141 608,57	21,00	171 346,37	801-1	RTS 22/ I

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

1.NP překlady dle statiky :

PR1 : 3,6*2	7,20000
PR2 : 3,6	3,60000
PR3 : 3,3	3,30000
PR4 : 2,4	2,40000
PR5 : 2,6*4	10,40000
PR6 : 2	2,00000
PR7 : 2,2	2,20000
průvlaky :	
P101 : 22,16	22,16000
P102 : 26,85	26,85000
P103 : 13,83	13,83000

2.NP překlady :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1 : 1,3		1,30000						
		P2 : 2,3		2,30000						
##	413351103R0	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	97,54000	466,65	45 517,04	21,00	55 075,62	801-1	RTS 22/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlípí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 97,54000		97,54000						
##	413361821R0	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,77014	43 554,00	164 204,68	21,00	198 687,66	801-1	RTS 22/ I
		stěnových, volných trámů, trámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlípí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.								
		1.NP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.27 : 3770,14/1000		3,77014						
##	416022121R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými	m2	255,07800	871,08	222 193,34	21,00	268 853,94	801-1	RTS 22/ I
		dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm standard bez izolace								
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,								
		1.NP :								
		104 : 3,8		3,80000						
		105 : 7,18		7,18000						
		106 : 2,48		2,48000						
		107 : 4,33		4,33000						
		108 : 4,08		4,08000						
		109 : 7,53		7,53000						
		112 : 13,5		13,50000						
		113 : 4,15		4,15000						
		117 : 2,22		2,22000						
		118 : 8,27		8,27000						
		119 : 1,92		1,92000						
		120 : 11,15		11,15000						
		121 : 4,55		4,55000						
		122 : 5,06		5,06000						
		123 : 16,05		16,05000						
		124 : 9,15		9,15000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		126 : 4,35		4,35000						
		2.NP :								
		202 : 16,86		16,86000						
		203 : 37,21		37,21000						
		204 : 3,36		3,36000						
		205 : 8,09		8,09000						
		206 : 4,11		4,11000						
		207 : 3,36		3,36000						
		208 : 6,78		6,78000						
		209 : 3,27		3,27000						
		211a : 8,49		8,49000						
		214 : 4,33		4,33000						
		215 : 8,68		8,68000						
		střecha strojovna skl.S02 : (5,97+2,15+0,2)*4,9		40,76800						
##	416026222R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm protipožární požární odolnost REI 60 bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	24,79000	1 327,36	32 905,25	21,00	39 815,35	801-1	RTS 22/ I
		1.NP :								
		112 : 3*1,5		4,50000						
		114 : 13,78		13,78000						
		115 : 6,51		6,51000						
##	416093142R0	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z protipožárních desek tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace	m2	3,75000	1 057,74	3 966,53	21,00	4 799,50	801-1	RTS 22/ I
		112 řez E : 3*1,25		3,75000						
##	417321414R0	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	25,55169	3 111,00	79 491,31	21,00	96 184,49	801-1	RTS 22/ I
		1.NP : (19,43+7,6+2,5+10,4+14,5+3,95+9+3,95+19,2)*0,24*0,3		6,51816						
		dobetonávka panelů obvod : (7,43+4,9+6,7+4,9+5,3+7,6+2,5+10,4+14,5+3,95+9+3,95+0,3+19,26)*0,2		3,92691						
		6*0 15								
		2.NP : (19,43+7,6+2,5+10,4+14,5+3,95+9+3,95+19,2)*0,24*0,3		6,51816						
		nad 2.NP : (7,9+7,9+7,3+7,73+3+4)*0,3*0,25		2,83725						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,95+9+3,95)*0,3*0,25		1,26750						
		(4,64+4,64)*0,3*0,2		0,55680						
		dobetonávka panelů obvod :		3,92691						
		(7,43+4,9+6,7+4,9+5,3+7,6+2,5+10,4+14,5+3,95+9+3,95+0,3+19,26)*0,2								
		6*0,15								
##	417351111R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	446,57000	362,95	162 082,58	21,00	196 119,92	801-1	RTS 22/ I
		1.NP : 19,43+7,6+2,5+10,4+14,5+3,95+9+3,95+19,26		90,59000						
		dobetonávka panelů obvod :		100,69000						
		7,43+4,9+6,7+4,9+5,3+7,6+2,5+10,4+14,5+3,95+9+3,95+0,3+19,26								
		2.NP : 19,43+7,6+2,5+10,4+14,5+3,95+9+3,95+19,26		90,59000						
		nad 2.NP : 7,9+7,9+7,3+7,73+3+4		37,83000						
		3,95+9+3,95		16,90000						
		4,64+4,64		9,28000						
		dobetonávka panelů obvod :		100,69000						
		7,43+4,9+6,7+4,9+5,3+7,6+2,5+10,4+14,5+3,95+9+3,95+0,3+19,26								
##	417351113R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	446,57000	124,44	55 571,17	21,00	67 241,12	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 446,57000		446,57000						
##	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,67605	43 554,00	160 106,68	21,00	193 729,08	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků.								
		1.NP dle statiky č.výkresu D.1.2.1.28 : 1561,12/1000		1,56112						
		2.NP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.35 : 1153,47/1000		1,15347						
		2.NP dle statiky č. výkresu D.1.2.1.39 : 961,46/1000		0,96146						
##	430321414R0	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	1,97300	4 562,80	9 002,40	21,00	10 892,90	801-1	RTS 22/ I
		schodiště 1.PP-1.NP (area dle řezu) : 1,63*1,1		1,79300						
		rekonstrukce - 101 nový stupeň : 1,2*0,3*0,5		0,18000						
##	430361821R0	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,10709	51 850,00	5 552,62	21,00	6 718,67	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků.								
		schodiště 1.PP-1.NP dle statiky výkres č. D.1.2.1.18 : 107,09/1000		0,10709						
##	430361921RT	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150	t	0,03240	36 295,00	1 175,96	21,00	1 422,91	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště 1.PP-1.NP dle statiky výkres č. D.1.2.1.18 : 32,4/1000		0,03240						
##	430364220R0	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a připravenou podestovou deskou s ozubem	kus	3,00000	2 436,95	7 310,85	21,00	8 846,13	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků. u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.								
		schodiště dle statiky : 3		3,00000						
##	430364900R0	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) Prvky ke zamezení přenosu hluku deska zvukoizolační k zamezení přenosu kročejového hluku do spáry mezi stěnou a schodišťovou konstrukcí	sada	1,00000	11 407,00	11 407,00	21,00	13 802,47	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků. u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.								
		prefa schodiště dle statiky : 1		1,00000						
##	431351121R0	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	5,79700	2 074,00	12 022,98	21,00	14 547,81	801-1	RTS 22/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, schodiště suterén-1.NP : (4,97+0,3)*1,1		5,79700						
##	431351122R0	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	5,79700	197,03	1 142,18	21,00	1 382,04	801-1	RTS 22/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 5,79700		5,79700						
##	434351141R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	49,78220	1 348,10	67 111,38	21,00	81 204,77	801-1	RTS 22/ I
		1.PP-1.NP schodiště : (0,28+0,176)*1,1*17		8,52720						
		0,4*1,1		0,44000						
		1.NP :								
		110 stupně vrstva potěru : (1,7+11,3)*0,2		2,60000						
		(1,7+10,95)*0,2		2,53000						
		(1,7+10,61)*0,2		2,46200						
		(1,7+10,27)*0,2		2,39400						
		(1,08+9,39+0,7)*0,2		2,23400						
		(1,7+9,1)*0,2		2,16000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7+8,76)*0,2		2,09200						
		(1,7+8,41)*0,2		2,02200						
		110 konstrukce schodů skl.P05 : (1,7+11,3)*0,2		2,60000						
		(1,7+10,95)*0,2		2,53000						
		(1,7+10,61)*0,2		2,46200						
		(1,7+10,27)*0,2		2,39400						
		(1,08+9,39+0,7)*0,2		2,23400						
		(1,7+9,1)*0,2		2,16000						
		(1,7+8,76)*0,2		2,09200						
		(1,7+8,41)*0,2		2,02200						
		rekonstrukce 101 nadbetonování stupňů a podesty : 1,2*0,1*24		2,88000						
		0,97*0,1		0,09700						
		101 nový stupeň : (0,5+1,2)*0,5		0,85000						
##	434351142R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímocharých odstranění	m2	49,78220	155,55	7 743,62	21,00	9 369,78	801-1	RTS 22/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 49,78220		49,78220						
##	411122211xxx	Ocelová výměna stropních panelů, D+ M strop nad 2.NP : 2*7	kus	14,00000	15 555,00	217 770,00	21,00	263 501,70		Vlastní
				14,00000						
##	PSTR/01	Panel stropní, techn. specifikace dle PD specifikace, rozměry a počet panelů dle statiky, výkres č.D.1.2.1.10 a výkres č. D.1.2.1.12 1.NP : 408 2.NP : 384	m2	792,00000	1 560,69	1 236 066,48	21,00	1 495 640,44		Vlastní
				408,00000						
				384,00000						
Díl 5 Komunikace					298 092,76	360 692,24				
##	271531113R0	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 schody a rampa před vstupem do restaurace (area) : 9,23*0,2 chodník pojížděný skl.ZP2 (area) : 65*0,2 zahrádka restaurace skl. ZP3 (area) : 31*0,2	m3	21,04600	1 327,36	27 935,62	21,00	33 802,10	800-2	RTS 22/I
				1,84600						
				13,00000						
				6,20000						
##	271531114R0	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm schody a rampa před vstupem do restaurace (area dle řezu) : 0,74*2,75 0,35*2,4 chodník pochozí skl. ZP1 (area) : 210*0,15 chodník pojížděný skl.ZP2 (area) : 65*0,1	m3	45,52500	1 327,36	60 428,06	21,00	73 117,95	800-2	RTS 22/I
				2,03500						
				0,84000						
				31,50000						
				6,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zahrádka restaurace skl. ZP3 (area) : 31*0,15		4,65000						
##	596215020R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	314,50000	305,92	96 211,84	21,00	116 416,33	822-1	RTS 22/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
		schody a rampa před vstupem do restaurace (area) : 8,5		8,50000						
		chodník pochozí skl. ZP1 (area) : 210		210,00000						
		chodník pojižděný skl.ZP2 (area) : 65		65,00000						
		zahrádka restaurace skl. ZP3 (area) : 31		31,00000						
##	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	109,10000	124,44	13 576,40	21,00	16 427,44	822-1	RTS 22/ I
		schody a rampa před vstupem do restaurace : 1,75+2,75+1,5+4,85		10,85000						
		chodník pochozí skl. ZP1 : 31+13,9+12+2,8+2,8		62,50000						
		chodník pojižděný skl.ZP2 : 16,1+4,8+1,8		22,70000						
		zahrádka restaurace skl. ZP3 : 4,35+8,7		13,05000						
##	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	345,95000	284,14	98 298,23	21,00	118 940,86	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 314,50000		314,50000						
		Koeficient prořez: 0,1		31,45000						
##	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,98000	829,60	1 642,61	21,00	1 987,56	SPCM	RTS 22/ I
		chodník pochozí skl. ZP1 (area) : 1,8		1,80000						
		Koeficient prořez: 0,1		0,18000						
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní			1 403 212,93			1 697 887,65		
##	602016201xxx	Adhezni můstek ke zlepšení přilnavosti strojních a ručních omítek, především sádrových	m2	1 627,86160	46,67	75 972,30	21,00	91 926,48		Vlastní
		Adhezni můstek ke zlepšení přilnavosti strojních a ručních omítek, především sádrových.								
		rekonstrukce stávající zdivo :								
		1.NP :								
		101 : (14,05+5,9)*2*4,1		163,59000						
		-2,95*2		-5,90000						
		-1,3*2,1		-2,73000						
		-2,4*2,15		-5,16000						
		-2,4*2,1		-5,04000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,65*3,4		-9,01000						
		ostění : (2+2,95+2)*0,12		0,83400						
		(3,4+2,5+3,4)*0,3*2		5,58000						
		(2,15+2,4+2,15)*0,1		0,67000						
		(3,4+2,8+3,4)*0,3		2,88000						
		(2,5+2,8+2,5)*0,2		1,56000						
		(3,4+1,5+3,4)*0,3		2,49000						
		(2,5+1,5+2,5)*0,2		1,30000						
		(3,4+2,4+3,4)*0,93		8,55600						
		(3,4+1,5+3,4)*0,5		4,15000						
		(3,4+2,65+3,4)*0,3		2,83500						
		(2,5+2,65+2,5)*0,3		2,29500						
		102 : (3,35+3,25+3,25+0,1)*4,1		40,79500						
		-2,63*3,4		-8,94200						
		-2,65*2,5		-6,62500						
		ostění : (3,4+2,63+3,4)*0,6		5,65800						
		103 : (4,95+3,45)*4,1		34,44000						
		-2,4*3,4		-8,16000						
		-2,25*3,17		-7,13250						
		ostění : 1,95*0,4		0,78000						
		104-104a : (5,27+0,13+0,13+3,35+5,27)*4,1		58,01500						
		-5,6*1,25		-7,00000						
		ostění : (1,25+5,6+1,25)*0,12		0,97200						
		(1,15+2,42+1)*4,1		18,73700						
		-0,8*1,93		-1,54400						
		(1,05+2,42+1,2)*4,1		19,14700						
		-0,8*1,93		-1,54400						
		3*1,75		5,25000						
		2.NP :								
		201 : (14,1+6,45)*2*3,15		129,46500						
		-2,2*1,5		-3,30000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,75*1,75*2		-9,62500						
		-3,4*3,15		-10,71000						
		-1,45*3,15		-4,56750						
		-3,5*3,15		-11,02500						
		-0,8*0,4*2		-0,64000						
		ostění : (1,5+2,2+1,5)*0,12		0,62400						
		(1,75+2,75+1,75)*0,12*2		1,50000						
		(0,4+0,8)*2*0,18*2		0,86400						
		sloupy : 1,57*3,15*2		9,89100						
		202 : (4,75+3,62+5,6)*3,2		44,70400						
		-0,8*0,4*2		-0,64000						
		-2,9*1,6		-4,64000						
		ostění : (1,6+2,9+1,6)*0,23		1,40300						
		203 : 2,9*3,2		9,28000						
		204 : 1,5*2,86		4,29000						
		-0,6*0,9		-0,54000						
		205 : (1,92+2,02)*2,8		11,03200						
		1,45*2,8		4,06000						
		přístavba - betonové povrchy :								
		1.PP :								
		001 : (1,73+1,1+1,73)*4,76		21,70560						
		-0,9*2		-1,80000						
		(3,06+1,25)*2*2,5		21,55000						
		-0,9*22		-19,80000						
		ostění : (2+0,9+2)*0,3		1,47000						
		boční stěny schodiště (area) : 9,2*2		18,40000						
		002 : (6+3,25)*2,9		26,82500						
		-0,9*2		-1,80000						
		003 : (2,06+0,95+0,85)*2,9		11,19400						
		004 : (7,3+3,91)*3,1		34,75100						
		005 : (3,7+2)*2,9		16,53000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- průchod (area) : -5,1		-5,10000						
		ostění : (2,65+0,79+1,61+1,54)*0,3		1,97700						
		pod schodištěm : 1,1*1,79		1,96900						
		1,1*2,9		3,19000						
		boční stěna (area) : 6,7		6,70000						
		-0,9*2		-1,80000						
		006 : (3,21+2,65+3,21)*2,5		22,67500						
		-0,9*2,4		-2,16000						
		(3,06+2,95)*2*2,5		30,05000						
		-0,9*2		-1,80000						
		-0,9*2,4		-2,16000						
		ostění : (2,4+0,9+2,4)*0,3		1,71000						
		1.NP :								
		111 : 1,45*3,7		5,36500						
		112 : 3*3,7		11,10000						
		123 : 5,6*4,1		22,96000						
		125 : 4,35*4,1		17,83500						
		126 : (1,25+2,09)*4,1		13,69400						
		1,2*3,5*2		8,40000						
		127 : (1,65+2,9+2,9)*4,1		30,54500						
		-1,1*2,25		-2,47500						
		schodiště - podesta : (4,3+3,1)*5,03		37,22200						
		stěna výtahové šachty (area) : 19,4*2		38,80000						
		13,3*2		26,60000						
		2.NP :								
		210 : (2,2+7,95)*4,15		42,12250						
		211 : 2,4*4,15		9,96000						
		215 : (3,3+2,8)*2*3,05		37,21000						
		216 : (2,09+4,3+1,8)*3,05		24,97950						
		-2*1,25		-2,50000						
		-1*2,1		-2,10000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,5*2,15		-3,22500						
		ostění : (2,15+1,5+2,15)*0,2		1,16000						
		stropy :								
		1.PP :								
		001 : 11,1		11,10000						
		002 : 19,68		19,68000						
		003 : 4,64		4,64000						
		004 : 24,68		24,68000						
		005 : 11,06		11,06000						
		006 : 14,08		14,08000						
		1.NP :								
		101a : 9,37		9,37000						
		111 : 39,24		39,24000						
		116 : 90,64		90,64000						
		125 : 20,39		20,39000						
		127 : 6,07		6,07000						
		2.NP :								
		210 : 324,15		324,15000						
		212 : 34,3		34,30000						
		213 : 9,52		9,52000						
		216 : 23,84		23,84000						
##	601016261RU	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, pletovaná ocelovým hladítkem tloušťka vrstvy 10 mm po jednotlivých vrstvách	m2	642,76000	331,84	213 293,48	21,00	258 085,11	801-1	RTS 22/ I

Včetně pomocného lešení.

1.PP :

001 : 11,1	11,10000
002 : 19,68	19,68000
003 : 4,64	4,64000
004 : 24,68	24,68000
005 : 11,06	11,06000
006 : 14,08	14,08000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :								
		101a : 9,37		9,37000						
		111 : 39,24		39,24000						
		116 : 90,64		90,64000						
		125 : 20,39		20,39000						
		127 : 6,07		6,07000						
		2.NP :								
		210 : 324,15		324,15000						
		212 : 34,3		34,30000						
		213 : 9,52		9,52000						
		216 : 23,84		23,84000						

##	602016261RU	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, gletovaná ocelovým hladítkem, tloušťka vrstvy 10 mm.	m2	3 165,49130	300,73	951 958,20	21,00	1 151 869,42	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	--------------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

1.PP :

001 : (1,73+1,1+1,73)*4,76

-0,9*2

(3,06+1,25)*2*2,5

-0,9*22

ostění : (2+0,9+2)*0,3

boční stěny schodiště (area) : 9,2*2

002 : (6+3,25)*2*2,9

-0,9*2*3

003 : (1,31+1,95+1,98+2,06)*2,9

-0,8*2

-0,9*2

(1,17+0,3+0,95+0,86+1,2)*2,9

-0,8*2

004 : (7,3+3,7+6,03+3,91)*3,1

-0,9*2

005 : (3,7+2)*2*2,9

- průchod (area) : -5,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění : $(2,65+0,79+1,61+1,54)*0,3$		1,97700						
		pod schodištěm : $1,1*1,79$		1,96900						
		$1,1*2,9$		3,19000						
		boční stěny (area) : $6,7*2$		13,40000						
		$-0,9*2$		-1,80000						
		$006 : (3,21+2,65)*2*2,5$		29,30000						
		$-0,9*2$		-1,80000						
		$-0,9*2,4$		-2,16000						
		$(3,06+2,95)*2*2,5$		30,05000						
		$-0,9*2$		-1,80000						
		$-0,9*2,4$		-2,16000						
		ostění : $(2,4+0,9+2,4)*0,3$		1,71000						
		1.NP :								
		$101+101a : (3,35+9,1)*2*4,21$		104,82900						
		příčka pod schody (area) : $3,86*2$		7,72000						
		17		17,00000						
		$1,2*2,06*2$		4,94400						
		$(1,05+1,15)*4,21$		9,26200						
		$-3*1,25$		-3,75000						
		$-2*3,25$		-6,50000						
		$-2,33*2,2$		-5,12600						
		$-0,8*1,93*2$		-3,08800						
		ostění : $(2,2+2,33+2,2)*0,93$		6,25890						
		$102 : (3,6+2,2+3,6)*4,21$		39,57400						
		$-2,65*2,5$		-6,62500						
		$-1*1,25$		-1,25000						
		$(4,63+3,35)*2*4,21$		67,19160						
		$-3*1,25$		-3,75000						
		$-2,65*2,5$		-6,62500						
		$-1*1,25$		-1,25000						
		ostění : $(2,5+2,65+2,5)*0,7$		5,35500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,25+1+1,25)*0,43*2		3,01000						
		(1,25+3+1,25)*0,43		2,36500						
		103 : (10,1+5,9)*2*4,21		134,72000						
		0,14*4,21*4		2,35760						
		-2,2*4,21		-9,26200						
		-0,9*2*4		-7,20000						
		-1,4*2,1		-2,94000						
		-2,4*2,5		-6,00000						
		ostění : (2,15+2+2,15)*0,2		1,26000						
		(2,15+1,6+2,15)*0,7		4,13000						
		(3,4+2,8+3,4)*0,3		2,88000						
		(2,5+2,8+2,5)*0,2		1,56000						
		(3,4+1,5+3,4)*0,3		2,49000						
		(2,5+1,5+2,5)*0,2		1,30000						
		104 : (2,1+1,75)*2*4,21		32,41700						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		105 : (3,55+2)*2*4,21		46,73100						
		-0,9*2		-1,80000						
		106 : (1,35+1,75)*2*4,21		26,10200						
		107 : (1,9+2,2)*2*4,21		34,52200						
		-0,9*2		-1,80000						
		108 : (1,8+2,2)*2*4,21		33,68000						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		109 : (2+3,8)*2*4,21		48,83600						
		-0,9*2		-1,80000						
		110 stěna u jeviště : 9,59*3,8		36,44200						
		-5,63*2,75		-15,48250						
		zadní stěna : (1,16+3,5+9+3,5)*3,16		54,22560						
		boční stěny (area) : 40,2+40,2		80,40000						
		-1,4*2,1		-2,94000						
		-3*1,25*2		-7,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1*2,1		-2,10000						
		ostění : (1,25+3+1,25)*0,23*2		2,53000						
		111 : (9,56+4,4+8,05+4,65)*3,7		98,64200						
		-5,63*2,75		-15,48250						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		112 : (6+3)*2*3,7		66,60000						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		-2*0,75*2		-3,00000						
		ostění : (0,75+2+0,75)*0,23*2		1,61000						
		113 : (1,7+1,9+1,8+1,31)*3,7		24,82700						
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,9*2		-1,80000						
		(1,17+0,3+0,95+0,86+1,2)*3,7		16,57600						
		-0,8*2		-1,60000						
		114 : (6,25+2,45)*2*4,1		71,34000						
		-1*2,1*3		-6,30000						
		-1,5*2,15		-3,22500						
		ostění : (2,15+1,5+2,15)*0,23		1,33400						
		115 : 1,25*2,07		2,58750						
		(6,4+1,25+6,4)*4,1		57,60500						
		-0,9*2		-1,80000						
		-1*2,1		-2,10000						
		116 : (11,75+0,6+10,1)*2*4,1		184,09000						
		-1*2,1*2		-4,20000						
		-0,8*2*2		-3,20000						
		-1*2,15		-2,15000						
		-2,1*2,25		-4,72500						
		-2*1,25*2		-5,00000						
		-3*1,25*2		-7,50000						
		ostění : (2,15+1+2,15)*0,15		0,79500						
		(2,25+2,1+2,25)*0,23		1,51800						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,25+2+1,25)*0,23*2		2,07000						
		(1,25+3+1,25)*0,23*2		2,53000						
		117 : (2,1+1)*2*4,1		25,42000						
		-0,8*2*2		-3,20000						
		118 : (3,9+2,1)*2*4,1		49,20000						
		-0,8*2		-1,60000						
		119 : (1,8+1)*2*4,1		22,96000						
		-0,8*2*2		-3,20000						
		120 : (3,9+3,3)*2*4,1		59,04000						
		-0,8*2		-1,60000						
		121 : (2+2,2)*2*4,1		34,44000						
		-1*2,1		-2,10000						
		122 : (1,5+3)*2*4,1		36,90000						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		-1*2,1		-2,10000						
		-1*2,15		-2,15000						
		123 : (5,6+2,9)*2*4,1		69,70000						
		-0,9*2		-1,80000						
		124 : (3,05+3)*2*4,1		49,61000						
		-0,9*2		-1,80000						
		-1*0,75		-0,75000						
		ostění : (0,75+1+0,75)*0,23		0,57500						
		125 : (4,75+4,35)*2*4,1		74,62000						
		-1*2,1*2		-4,20000						
		-2*0,75		-1,50000						
		-1*0,75		-0,75000						
		ostění : (0,75+2+0,75)*0,23		0,80500						
		(0,75+1+0,75)*0,23		0,57500						
		126 : (1,25+2,09)*2*4,1		27,38800						
		-0,8*2*2		-3,20000						
		1,25*2,55		3,18750						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,25*4,1		5,12500						
		1,2*3,5*2		8,40000						
		-0,8*2		-1,60000						
		127 : (1,65+2,09+2,9+2,09)*4,1		35,79300						
		-1,1*2,25		-2,47500						
		-0,8*2		-1,60000						
		-1*2,1		-2,10000						
		-1,6*2,15		-3,44000						
		ostění : (2,25+1,7+2,25)*0,23		1,42600						
		schodiště - podesta : (1,25+4,3+1,25+1,8)*5,03		43,25800						
		stěna výtahové šachty (area) : 19,4*2		38,80000						
		13,3*2		26,60000						
		2.NP :								
		201 : (8,65+2,15+0,44+0,7+1,05+3,35+9,28+6,2)*3,26		103,73320						
		-1,4*2,1		-2,94000						
		-0,9*2*3		-5,40000						
		-1*2*2		-4,00000						
		-1*2*3		-6,00000						
		ostění : (2,15+1,6+2,15)*0,5		2,95000						
		(2+1+2)*0,43		2,15000						
		202 : (4,67+3,62)*2*3,26		54,05080						
		-0,9*2		-1,80000						
		-1*2*2		-4,00000						
		ostění : (2+1+2)*0,43*2		4,30000						
		203 : (6,45+6,1)*2*3,26		81,82600						
		-0,9*2		-1,80000						
		-1*2*4		-8,00000						
		ostění : (2+1+2)*0,23*3		3,45000						
		204 : (1,8+1,8)*2*3,26		23,47200						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		205 : (2+4,1)*2*3,26		39,77200						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2		-1,80000						
		-1*2		-2,00000						
		ostění : (2+1+2)*0,23		1,15000						
		206 : (2,2+1,8)*2*3,26		26,08000						
		-1*2		-2,00000						
		207 : (1,8+1,8)*2*3,26		23,47200						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		208 : (3,5+2)*2*3,26		35,86000						
		-0,9*2		-1,80000						
		209 : (1,75+1,8)*2*3,26		23,14600						
		-0,9*2		-1,80000						
		210 : (3,96+2+10,85+4,65+1,65+10,85+0,3+3,5+9+3,5+16,13)*4,15		275,51850						
		-1,5*2,15		-3,22500						
		-0,9*2		-1,80000						
		-1*2*8		-16,00000						
		-1,4*2,1		-2,94000						
		ostění : (2+1+2)*0,23*8		9,20000						
		211 : (2,6+3,9+2,6)*4,15		37,76500						
		níka : (0,9+0,7)*2*3,05		9,76000						
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,9*2		-1,80000						
		-2*1,25		-2,50000						
		ostění : (1,25+2+1,25)*0,23		1,03500						
		211a : (2,69+2,5+3,82+2,64)*4,15		48,34750						
		-0,9*2		-1,80000						
		-2*1,25		-2,50000						
		ostění : (1,25+2+1,25)*0,23		1,03500						
		212 : (1,65+3,5+9,8+3,5+1,65)*4,15		83,41500						
		-1*2,05		-2,05000						
		-1*2		-2,00000						
		ostění : (2+1+2)*0,23		1,15000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		213 : (3,95+4,65)*2*3,05		52,46000						
		-1*2,05		-2,05000						
		-1*2		-2,00000						
		-0,9*2		-1,80000						
		-0,8*2		-1,60000						
		214 : (1,5+1)*2*3,05		15,25000						
		-0,8*2*3		-4,80000						
		(1,5+1,7)*2*3,05		19,52000						
		215 : (3,3+2,8)*2*3,05		37,21000						
		-0,9*2		-1,80000						
		-0,8*2		-1,60000						
		-2*1,25		-2,50000						
		ostění : (1,25+2+1,25)*0,23		1,03500						
		216 : (2,09+4,3+3,04+0,95+1,8)*3,05		37,14900						
		-2*1,25		-2,50000						
		-1*2,1		-2,10000						
		-1,5*2,15		-3,22500						
		-1,26*2,25		-2,83500						
		ostění : (1,25+2+1,25)*0,23		1,03500						
		(2,15+1,5+2,15)*0,2		1,16000						
		půda VZT : (1,5+5,2)*1,4		9,38000						
		(1,5+5,2)*3,12		20,90400						
		řez D (area) : 21,26*2		42,52000						
		odvod kouře nad střechu : (1,2+1,2)*2*2*4		38,40000						
		(1,2+1,2)*2*3,2*2		30,72000						
		půda VZT : (1,5+5,2)*1,4		9,38000						
		(1,5+5,2)*3,12		20,90400						
		řez D (area) : 31,1		31,10000						
##	602031111R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí potážení stěn skelnou tkaninou po jednotlivých vrstvách	m2	483,17200	140,00	67 644,08	21,00	81 849,34	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rekonstrukce stávající zdivo :								
		1.NP :								
		101 : (14,05+5,9)*2*4,1				163,59000				
		-2,95*2				-5,90000				
		-1,3*2,1				-2,73000				
		-2,4*2,15				-5,16000				
		-2,4*2,1				-5,04000				
		-2,65*3,4				-9,01000				
		ostění : (2+2,95+2)*0,12				0,83400				
		(3,4+2,5+3,4)*0,3*2				5,58000				
		(2,15+2,4+2,15)*0,1				0,67000				
		(3,4+2,8+3,4)*0,3				2,88000				
		(2,5+2,8+2,5)*0,2				1,56000				
		(3,4+1,5+3,4)*0,3				2,49000				
		(2,5+1,5+2,5)*0,2				1,30000				
		(3,4+2,4+3,4)*0,93				8,55600				
		(3,4+1,5+3,4)*0,5				4,15000				
		(3,4+2,65+3,4)*0,3				2,83500				
		(2,5+2,65+2,5)*0,3				2,29500				
		102 : (3,35+3,25+3,25+0,1)*4,1				40,79500				
		-2,63*3,4				-8,94200				
		-2,65*2,5				-6,62500				
		ostění : (3,4+2,63+3,4)*0,6				5,65800				
		103 : (4,95+3,45)*4,1				34,44000				
		-2,4*3,4				-8,16000				
		-2,25*3,17				-7,13250				
		ostění : 1,95*0,4				0,78000				
		104-104a : (5,27+0,13+0,13+3,35+5,27)*4,1				58,01500				
		-5,6*1,25				-7,00000				
		ostění : (1,25+5,6+1,25)*0,12				0,97200				
		(1,15+2,42+1)*4,1				18,73700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*1,93		-1,54400						
		(1,05+2,42+1,2)*4,1		19,14700						
		-0,8*1,93		-1,54400						
		3*1,75		5,25000						
		2.NP :								
		201 : (14,1+6,45)*2*3,15		129,46500						
		-2,2*1,5		-3,30000						
		-2,75*1,75*2		-9,62500						
		-3,4*3,15		-10,71000						
		-1,45*3,15		-4,56750						
		-3,5*3,15		-11,02500						
		-0,8*0,4*2		-0,64000						
		ostění : (1,5+2,2+1,5)*0,12		0,62400						
		(1,75+2,75+1,75)*0,12*2		1,50000						
		(0,4+0,8)*2*0,18*2		0,86400						
		sloupy : 1,57*3,15*2		9,89100						
		202 : (4,75+3,62+5,6)*3,2		44,70400						
		-0,8*0,4*2		-0,64000						
		-2,9*1,6		-4,64000						
		ostění : (1,6+2,9+1,6)*0,23		1,40300						
		203 : 2,9*3,2		9,28000						
		204 : 1,5*2,86		4,29000						
		-0,6*0,9		-0,54000						
		205 : (1,92+2,02)*2,8		11,03200						
		1,45*2,8		4,06000						
##	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	86,72500	46,67	4 047,46	21,00	4 897,43	801-1	RTS 22/ I
		kté se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
		1.NP : 3*1,25*2		7,50000						
		1*1,25*2		2,50000						
		2*0,75*3		4,50000						
		1*0,75*2		1,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,25*2		5,00000						
		3*1,25*4		15,00000						
		2,1*2,25		4,72500						
		2.NP : 1*2*18		36,00000						
		2*1,25*4		10,00000						
##	610991002R0	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	199,40000	54,96	10 959,02	21,00	13 260,41	801-1	RTS 22/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek								
		1.NP : (1,25+3+1,25)*2		11,00000						
		(1,25+1+1,25)*2		7,00000						
		(0,75+2+0,75)*3		10,50000						
		(0,75+1+0,75)*2		5,00000						
		(1,25+2+1,25)*2		9,00000						
		(1,25+3+1,25)*4		22,00000						
		3,25+2+3,25		8,50000						
		2,25+1,7+2,25		6,20000						
		2,25+2,1+2,25		6,60000						
		2,25+1,1+2,25		5,60000						
		2.NP : (2+1+2)*18		90,00000						
		(1,25+2+1,25)*4		18,00000						
##	612401904R0	Příplatky k vnitřní omítce stěn a piliřů za zaoblení povrchu omítky stěn	m2	51,17000	248,88	12 735,19	21,00	15 409,58	801-1	RTS 22/ I
		ocelí blazené								
		1.NP :								
		110 zadní stěna : (3,5+3,5)*3,16		22,12000						
		2.NP :								
		210 zadní stěna : (3,5+3,5)*4,15		29,05000						
##	612473186R0	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované	m	431,68000	41,48	17 906,09	21,00	21 666,37	801-1	RTS 22/ I
		omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství								
		1.PP :								
		001 : 2+0,9+2+2+0,9		7,80000						
		005 : 2,4+2,05+2,4		6,85000						
		2,4+2,05		4,45000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		006 : (2,4+0,9+2,4)*2		11,40000						
		2,5*3		7,50000						
		1.NP :								
		101 : 3,25+2+3,2		8,45000						
		3,7*3		11,10000						
		2,33		2,33000						
		1,25+3+1,25		5,50000						
		101a : 2*4		8,00000						
		102 : 3,7*4		14,80000						
		1,25+3+1,25		5,50000						
		(1,25+1+1,25)*2		7,00000						
		103 : 3,7*10		37,00000						
		2,15+1,6		3,75000						
		109 : 3,7		3,70000						
		110 : (1,25+3+1,25)*2		11,00000						
		112 : (0,75+2+0,75)*2		7,00000						
		114 : 4,1*2		8,20000						
		2,25+1,1+2,25		5,60000						
		115 : 1,25		1,25000						
		116 : 4,1*3		12,30000						
		2,1		2,10000						
		(1,25+2+1,25)*2		9,00000						
		(1,25+3+1,25)*2		11,00000						
		120 : 4,1		4,10000						
		123 : 4,1*3		12,30000						
		124 : 0,75+1+0,75		2,50000						
		125 : 0,75+3+0,75		4,50000						
		0,75+1+0,75		2,50000						
		127 : 4,1*3		12,30000						
		2,25+1,7		3,95000						
		2.NP :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		201 : 3,2		3,20000						
		(2+1+2)*3		15,00000						
		2,15+1,6+2,15		5,90000						
		202 : 3,2*2		6,40000						
		(2+1+2)*2		10,00000						
		203 : 3,2		3,20000						
		(2+1+2)*3		15,00000						
		205 : 2+1+2		5,00000						
		210 : 4,1*3		12,30000						
		(2+1+2)*8		40,00000						
		211 : 1,7+1,25+2+1,25		6,20000						
		211a : 1,25+2+1,25		4,50000						
		212 : 4,1		4,10000						
		2,5*4		10,00000						
		213 : 3,05		3,05000						
		215 : 1,25+2+1,25		4,50000						
		216 : 3,05*4		12,20000						
		2,15+1,5+2,15		5,80000						
		2,4+1,3+2,4		6,10000						
		1,25+2+1,25		4,50000						
##	613442142R01	Omítky vnitřní vápenosádrové piliřů a sloupů s plochami oblými	m2	62,61280	777,75	48 697,11	21,00	58 923,50	801-1	RTS 22/ I
		nebo sádrové								
		1.NP :								
		110 : 1,26*3,3*2		8,31600						
		1,26*3,16*2		7,96320						
		111 : 1,26*3,7*2		9,32400						
		116 : 1,26*4,1*2		10,33200						
		2.NP :								
		201 : 1,57*2,86*3		13,47060						
		210 : 0,94*2,81*5		13,20700						
Díl 62	Úpravy povrchů vnější					2 029 774,32	2 456 026,93			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	602016191R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akordátový po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 139,92100 Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 62,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 1000,25000	m2	1 202,72100	56,72	68 218,34	21,00	82 544,19	801-1	RTS 22/ I
##	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1.NP : 3*1,25*2 1*1,25*2 2*0,75*3 1*0,75*2 2*1,25*2 3*1,25*4 2,1*2,25 2.NP : 1*2*18 2*1,25*4	m2	86,72500	46,67	4 047,46	21,00	4 897,43	801-1	RTS 22/ I
##	622315515R0	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. přístavba - sever : (4,05+9+4,05+14,66)*1,5 západ : (10,72+2,56+7,76)*1,5 jih : 19,7*1,5 východ : 8,11*1,5 rekonstrukce - sever : 14,62*1,3	m2	139,92100	727,97	101 858,29	21,00	123 248,53	801-1	RTS 22/ I
##	622315525RU	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. přístavba - sever : (4,05+9+4,05+14,66)*0,5	m2	62,55000	1 545,13	96 647,88	21,00	116 943,93	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,6*0,5		-0,80000						
		západ : (10,72+2,56+7,76)*0,5		10,52000						
		-2*0,5		-1,00000						
		jih : 19,7*0,5		9,85000						
		východ : 8,11*0,5		4,05500						
		rekonstrukce - sever : 14,62*0,5		7,31000						
		-1,9*0,5		-0,95000						
		východ (area) : 10,23		10,23000						
		jih : 14,91*0,5		7,45500						
##	622315835RT	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	1 000,25000	1 451,80	1 452 162,95	21,00	1 757 117,17	801-1	RTS 22/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlacení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.								
		Včetně rohových lišt na hranách budov.								
		nová část - jih (area) : 175		175,00000						
		-1,9*0,75*3		-4,27500						
		-1,6*2,15		-3,44000						
		-1,9*1,25*4		-9,50000						
		západ (area) : 67+96,6		163,60000						
		2,96*8,7		25,75200						
		-0,9*0,75*2		-1,35000						
		-2*2,15		-4,30000						
		-1,9*1,25*2		-4,75000						
		sever : 14,66*8,7		127,54200						
		oblouky : 4,05*9,27*2		75,08700						
		mezi oblouky (area) : 60,5		60,50000						
		-2,9*1,25*4		-14,50000						
		-1,6*2,25		-3,60000						
		-0,9*2*9		-16,20000						
		východ : 8,11*9		72,99000						
		rekonstrukce - jih : 14,9*10,1		150,49000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2*2		-3,60000						
		východ : 11,37*10		113,70000						
		-0,9*1,25*2		-2,25000						
		-0,9*2*2		-3,60000						
		sever : 14,62*8,7		127,19400						
		-2,9*1,25*2		-7,25000						
		-1,9*2,1		-3,99000						
		-0,9*2*5		-9,00000						
##	622315835RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	238,36680	1 140,70	271 905,01	21,00	329 005,06	801-1	RTS 22/ I
		světlíky pro odvod kouře : 1,82*2,13*4*6		93,03840						
		konstrukce nad 2.NP :								
		západ : 7,76*1,96		15,20960						
		východ : 7,76*3,2		24,83200						
		sever : 7,62*2,17		16,53540						
		stěny okolo chladicí nádrže : 1,8*1,45*2		5,22000						
		4,13*1,58		6,52540						
		věvec nad 2.NP : (7,9+7,9+7,3+7,73+3+4)*0,6		22,69800						
		(3,95+9+3,95)*0,6		10,14000						
		(4,64+4,64)*0,6		5,56800						
		rekonstrukce - atika : (14,1+10,4+14,1)*1		38,60000						
##	622315563RO	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.	m2	9,28000	829,60	7 698,69	21,00	9 315,41	801-1	RTS 22/ I
		nová část - jih : 2*0,16*7		2,24000						
		západ : 1*0,16*2		0,32000						
		2*0,16*2		0,64000						
		sever : 3*0,16*4		1,92000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*0,16*9		1,44000						
		rekonstrukce - jih : 1*0,16*2		0,32000						
		východ : 1*0,16*4		0,64000						
		sever : 3*0,16*2		0,96000						
		1*0,16*5		0,80000						
##	622315150RT	Povrchová úprava ostění zatepovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	31,15200	362,95	11 306,62	21,00	13 681,01	801-1	RTS 22/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.								
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.								
		nová část - jih : (0,75+2+0,75)*0,16*3		1,68000						
		(2,25+1,7+2,25)*0,16		0,99200						
		(1,25+2+1,25)*0,16*4		2,88000						
		západ : (0,75+1+0,75)*0,16*2		0,80000						
		(2,1+2)*0,16		0,65600						
		(1,25+2+1,25)*0,16*2		1,44000						
		sever : (1,25+3+1,25)*0,16*4		3,52000						
		(2,15+1,6+2,15)*0,16		0,94400						
		(2+1+2)*0,16*9		7,20000						
		rekonstrukce - jih : (2+1+2)*0,16*2		1,60000						
		východ : (1,25+1+1,25)*0,16*2		1,12000						
		(2+1+2)*0,16*2		1,60000						
		sever : (1,25+3+1,25)*0,16*2		1,76000						
		(2,1+1,8+2,1)*0,16		0,96000						
		(2+1+2)*0,16*5		4,00000						
##	622315015R0	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	30,00000	228,14	6 844,20	21,00	8 281,48	801-1	RTS 22/ I
		rekonstrukce - jih : 18,6		18,60000						
		východ : 11,4		11,40000						
##	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	350,36170	25,93	9 084,88	21,00	10 992,70	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 350,36170		350,36170						
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					1 344 365,99		1 626 682,85			
##	451577977R0	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100	m2	27,01000	132,74	3 585,31	21,00	4 338,23	822-1	RTS 22/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 27,01000			27,01000					
##	451579977R0	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 27,01000 Koeficient : 4	m2	135,05000	13,27	1 792,11	21,00	2 168,45	822-1	RTS 22/ I
##	631315621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1.PP skl. P2 : 001 : 11,1*0,13 004 : 24,68*0,13 005 : 11,06*0,13 006 : 14,08*0,13 rekonstrukce 1.NP skl. P10 - podkladní beton (area) : 135,4*0,15 divadlo - konstrukce schodů skl. P05 (area) : 17,33*0,09 10,38*0,17 10,72*0,17 28,3*0,17 10,76*0,17 12,6*0,17 12,56*0,17 12,93*0,17 25,2*0,17	m3	50,77580	5 185,00	263 272,52	21,00	318 559,75	801-1	RTS 22/ I
##	631571003R0	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkonísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, divadlo pod stupně skl. P05 (area dle řezu) : 2,13*10,59 2,84*12,6	m3	58,34070	1 327,36	77 439,11	21,00	93 701,32	801-1	RTS 22/ I
##	631581000R0	Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu zahrádka restaurace skl. ZP3 (area) : 31*1,2	m3	37,20000	1 026,63	38 190,64	21,00	46 210,67	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	632415106RT	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační pro podlahy s vytápěním, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením tl. 5mm : Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 1015,30000	m2	1 015,30000	399,25	405 358,53	21,00	490 483,82	801-1	RTS 22/ I
##	632415110RT	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením rekonstrukce 1.NP skl. P11 - vyrovnání stávající konstrukce (area) : 122	m2	122,00000	668,87	81 602,14	21,00	98 738,59	801-1	RTS 22/ I
##	632421160RO	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 50 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. rekonstrukce plocha schodiště - nadbetonování stupňů a podesty (area) : 12,8	m2	12,80000	1 555,50	19 910,40	21,00	24 091,58	801-1	RTS 22/ I
##	632443231RO	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, srovnání latí do roviny skl.P1 : 1.PP : 002 : 19,8 003 : 4,64 1.NP skl. P3,P4,P10 : 101 : 22,67 101a : 9,37 102 : 25,46 103 : 47,46 104 : 3,8 105 : 7,18 106 : 2,48 107 : 4,33 108 : 4,08 109 : 7,53	m2	1 015,30000	440,73	447 473,17	21,00	541 442,54	801-1	RTS 22/ I
				19,80000						
				4,64000						
				22,67000						
				9,37000						
				25,46000						
				47,46000						
				3,80000						
				7,18000						
				2,48000						
				4,33000						
				4,08000						
				7,53000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 : 18		18,00000						
		113 : 4,15		4,15000						
		114 : 13,78		13,78000						
		115 : 4,19		4,19000						
		116 : 90,64		90,64000						
		117 : 2,22		2,22000						
		118 : 8,27		8,27000						
		119 : 1,92		1,92000						
		120 : 11,15		11,15000						
		121 : 4,55		4,55000						
		122 : 5,06		5,06000						
		123 : 16,05		16,05000						
		124 : 9,15		9,15000						
		125 : 20,39		20,39000						
		126 : 4,35		4,35000						
		127 : 6,6		6,60000						
		2.NP skl. P4,P11 :								
		201 : 35,63		35,63000						
		202 : 16,86		16,86000						
		203 : 37,21		37,21000						
		204 : 3,36		3,36000						
		205 : 8,09		8,09000						
		206 : 4,11		4,11000						
		207 : 3,36		3,36000						
		208 : 6,78		6,78000						
		209 : 3,27		3,27000						
		210 : 324,15		324,15000						
		211 : 10,23		10,23000						
		211a : 8,49		8,49000						
		213 : 9,52		9,52000						
		214 : 4,33		4,33000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		215 : 8,68		8,68000						
		216 : 10,62		10,62000						
		1.NP skl P5 tl. 40mm :								
		110 : 141,34		141,34000						
##	639571205R0	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm	m2	27,01000	165,92	4 481,50	21,00	5 422,62	801-1	RTS 22/ I
		skl. ZP4 : 0,5*10,6		5,30000						
		(0,91+12,37+14,75+7,96+7,43)*0,5		21,71000						
##	639571311R0	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	27,01000	46,67	1 260,56	21,00	1 525,28	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 27,01000		27,01000						
Díl 64		Výplně otvorů			86 971,41			105 235,41		
##	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	1,00000	674,05	674,05	21,00	815,60	801-1	RTS 22/ I
		D102 : 1		1,00000						
##	642945121R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	2,00000	1 866,60	3 733,20	21,00	4 517,17	801-1	RTS 22/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.								
		D005 : 1		1,00000						
		D006 : 1		1,00000						
##	648991113R0	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	58,00000	305,92	17 743,36	21,00	21 469,47	801-1	RTS 22/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
		O/101 : 3		3,00000						
		O/102 : 3		3,00000						
		O/103 : 3		3,00000						
		O/104 : 3		3,00000						
		O/105 : 3		3,00000						
		O/106 : 3		3,00000						
		O/107 : 2		2,00000						
		O/108 : 2		2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/109 : 1		1,00000						
		O/110 : 1		1,00000						
		O/111 : 2		2,00000						
		O/112 : 2		2,00000						
		O/113 : 2		2,00000						
		O/114 : 1		1,00000						
		O/115 : 1		1,00000						
		O/201 : 1		1,00000						
		O/202 : 1		1,00000						
		O/203 : 1		1,00000						
		O/204 : 1		1,00000						
		O/205 : 1		1,00000						
		O/206 : 1		1,00000						
		O/207 : 1		1,00000						
		O/208 : 1		1,00000						
		O/209 : 1		1,00000						
		O/210 : 1		1,00000						
		O/211 : 1		1,00000						
		O/212 : 1		1,00000						
		O/213 : 1		1,00000						
		O/214 : 1		1,00000						
		O/215 : 1		1,00000						
		O/216 : 1		1,00000						
		O/217 : 1		1,00000						
		O/218 : 1		1,00000						
		O/219 : 2		2,00000						
		O/220 : 2		2,00000						
		O/221 : 2		2,00000						
		O/222 : 2		2,00000						
##	5533300120R	záručeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L: P: závěsy pevné	kus	1,00000	1 192,55	1 192,55	21,00	1 442,99	SPCM	RTS 21/ II
		102 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	5533300126R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost D005 : 1	kus	1,00000	1 659,20	1 659,20	21,00	2 007,63	SPCM	RTS 21/ II
##	5533300436R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost D006 : 1	kus	1,00000	2 385,10	2 385,10	21,00	2 885,97	SPCM	RTS 21/ II
##	60775317R	parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuvodolná DTD: dekor bílý Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 58,00000 Koeficient řezání a prořez: 0,1	m	63,80000	891,82	56 898,12	21,00	68 846,73	SPCM	RTS 22/ I
##	60775390R	krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, dub, oino, třešeň, zlatý dub oboustranná 37	kus	37,00000	72,59	2 685,83	21,00	3 249,85	SPCM	RTS 22/ I
Díl 91					27 670,67		33 481,51			
##	916561111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm okapový chodník : 0,5+10,6 0,91+12,37+14,75+7,96+7,43+0,5 chodník pochozí skl. ZP1 : 3,6 chodník pojížděný skl.ZP2 : 16,1+4,8	m	79,52000	285,18	22 677,51	21,00	27 439,79	822-1	RTS 22/ I
##	917862111RT	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. schody a rampa před vstupem do restaurace : 1,45+2,5+1,75+2,75+0,25 schody na zahrádku restaurace : 1+1	m	10,70000	466,65	4 993,16	21,00	6 041,72	822-1	RTS 22/ I
Díl 94					280 594,01		339 518,75			
##	941941031R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 020,00000	51,85	52 887,00	21,00	63 993,27	800-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení								
		Včetně kotvení lešení.								
		nová část - jih : 19*8		152,00000						
		západ : (7+2+13)*8		176,00000						
		sever : (14+4+9+4)*8		248,00000						
		východ : 8*8		64,00000						
		rekonstrukce - jih : 16*9		144,00000						
		východ : 12*9		108,00000						
		sever : 16*8		128,00000						
##	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	3 060,00000	34,22	104 713,20	21,00	126 702,97	800-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 1020,00000		1						
		Koeficient : 2		2						
##	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 020,00000	25,93	26 448,60	21,00	32 002,81	800-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 1020,00000		1						
##	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	709,71000	62,22	44 158,16	21,00	53 431,37	800-3	RTS 22/ I
		1.PP :								
		001 : 11,1		11,10000						
		002 : 19,68		19,68000						
		003 : 4,64		4,64000						
		004 : 24,68		24,68000						
		005 : 11,06		11,06000						
		006 : 14,08		14,08000						
		1.NP :								
		101 : 31,95		31,95000						
		101a : 9,37		9,37000						
		102 : 25,46		25,46000						
		103 : 47,46		47,46000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : 3,8		3,80000						
		105 : 7,18		7,18000						
		106 : 2,48		2,48000						
		107 : 4,33		4,33000						
		108 : 4,08		4,08000						
		109 : 7,53		7,53000						
		111 : 39,24		39,24000						
		112 : 18		18,00000						
		113 : 4,15		4,15000						
		114 : 13,78		13,78000						
		115 : 6,51		6,51000						
		116 : 90,64		90,64000						
		117 : 2,22		2,22000						
		118 : 8,27		8,27000						
		119 : 1,92		1,92000						
		120 : 11,15		11,15000						
		121 : 4,55		4,55000						
		122 : 5,06		5,06000						
		123 : 16,05		16,05000						
		124 : 9,15		9,15000						
		125 : 20,39		20,39000						
		126 : 4,35		4,35000						
		127 : 20,56		20,56000						
		2.NP :								
		201 : 35,63		35,63000						
		202 : 16,86		16,86000						
		203 : 37,21		37,21000						
		204 : 3,36		3,36000						
		205 : 8,09		8,09000						
		206 : 4,11		4,11000						
		207 : 3,36		3,36000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		208 : 6,78		6,78000						
		209 : 3,27		3,27000						
		211 : 10,23		10,23000						
		211a : 8,49		8,49000						
		212 : 34,3		34,30000						
		213 : 9,52		9,52000						
		214 : 4,33		4,33000						
		215 : 8,68		8,68000						
		216 : 10,62		10,62000						
##	941955003R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	465,49000	82,96	38 617,05	21,00	46 726,63	800-3	RTS 22/ I
		110 : 141,34		141,34000						
		210 : 324,15		324,15000						
##	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 020,00000	5,19	5 293,80	21,00	6 405,50	800-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 1020,00000		1						
##	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 060,00000	1,04	3 182,40	21,00	3 850,70	800-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 1020,00000		1						
		Koeficient : 2		2						
##	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 020,00000	5,19	5 293,80	21,00	6 405,50	800-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 1020,00000		1						
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				89 555,08		108 361,65		
##	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	1 175,20000	46,67	54 846,58	21,00	66 364,36	801-1	RTS 22/ I
		1.PP :								
		001 : 11,1		11,10000						
		002 : 19,68		19,68000						
		003 : 4,64		4,64000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		004 : 24,68		24,68000						
		005 : 11,06		11,06000						
		006 : 14,08		14,08000						
		1.NP :								
		101 : 31,95		31,95000						
		101a : 9,37		9,37000						
		102 : 25,46		25,46000						
		103 : 47,46		47,46000						
		104 : 3,8		3,80000						
		105 : 7,18		7,18000						
		106 : 2,48		2,48000						
		107 : 4,33		4,33000						
		108 : 4,08		4,08000						
		109 : 7,53		7,53000						
		110 : 141,34		141,34000						
		111 : 39,24		39,24000						
		112 : 18		18,00000						
		113 : 4,15		4,15000						
		114 : 13,78		13,78000						
		115 : 6,51		6,51000						
		116 : 90,64		90,64000						
		117 : 2,22		2,22000						
		118 : 8,27		8,27000						
		119 : 1,92		1,92000						
		120 : 11,15		11,15000						
		121 : 4,55		4,55000						
		122 : 5,06		5,06000						
		123 : 16,05		16,05000						
		124 : 9,15		9,15000						
		125 : 20,39		20,39000						
		126 : 4,35		4,35000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127 : 20,56		20,56000						
		2.NP :								
		201 : 35,63		35,63000						
		202 : 16,86		16,86000						
		203 : 37,21		37,21000						
		204 : 3,36		3,36000						
		205 : 8,09		8,09000						
		206 : 4,11		4,11000						
		207 : 3,36		3,36000						
		208 : 6,78		6,78000						
		209 : 3,27		3,27000						
		210 : 324,15		324,15000						
		211 : 10,23		10,23000						
		211a : 8,49		8,49000						
		212 : 34,3		34,30000						
		213 : 9,52		9,52000						
		214 : 4,33		4,33000						
		215 : 8,68		8,68000						
		216 : 10,62		10,62000						
##	953941312R0	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	22,00000	98,52	2 167,44	21,00	2 622,60	801-1	RTS 22/ I
##	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m: doba činnosti 23 s	kus	21,00000	1 451,80	30 487,80	21,00	36 890,24	SPCM	RTS 22/ I
##	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhlíčitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m: doba činnosti 35 s	kus	1,00000	2 053,26	2 053,26	21,00	2 484,44	SPCM	RTS 22/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí						302 910,18		366 521,32		
##	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2.NP :	m2	6,39000	82,96	530,11	21,00	641,43	801-3	RTS 22/ I
		205 : (1,35+0,95)*3,3		7,59000						
		-0,6*2		-1,20000						
##	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	52,30300	116,14	6 074,47	21,00	7 350,11	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2.NP :								
		202/203 : 3,62*3,3		11,94600						
		-0,8*2		-1,60000						
		204-205 : (2,17+5,48+1,45+2,02+2,02+1,15)*3,3		47,15700						
		-0,7*2*2		-2,80000						
		-0,6*2*2		-2,40000						
##	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 1.NP :	m3	26,41822	829,60	21 916,56	21,00	26 519,04	801-3	RTS 22/I
		101 : 2*2,15*0,5		2,15000						
		102 : (2,5+3,52+3+1,38)*3,6*0,5		18,72000						
		-2,6*1,55*0,5		-2,01500						
		-3*1,55*0,5		-2,32500						
		102/103 : 3,35*4*0,2		2,68000						
		103/104 : 3,35*4*0,18		2,41200						
		-1,3*2,12*0,18		-0,49608						
		104 : 0,84*0,43*4,3		1,55316						
		2.NP :								
		201/203 : 2,47*3,3*0,18		1,46718						
		-1,3*2,1*0,18		-0,49140						
		1,6*3,3*0,18		0,95040						
		3,47*3,3*0,18		2,06118						
		-0,7*1,97*0,18		-0,24822						
##	962032314R0	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) rekonstrukce před vchodem : 0,07*3,5	m3	0,24500	985,15	241,36	21,00	292,05	801-3	RTS 22/I
##	962081131R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	14,07400	129,63	1 824,41	21,00	2 207,54	801-3	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), rekonstrukce 1.NP schodiště : 3,75*1,55 102 : 2,6*1,55 2,73*1,55			5,81250 4,03000 4,23150					
##	963051113R0	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP strop nad schodištěm (area) : 13,7*0,34 rekonstrukce - střecha nad vchodem a skladem (area) : 36*0,33	m3	16,53800	3 111,00	51 449,72	21,00	62 254,16	801-3	RTS 22/ I
##	963051213R0	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), rekonstrukce- otvor pro plošinu : 1,76*1,02*0,24	m3	0,43085	6 222,00	2 680,75	21,00	3 243,71	801-3	RTS 22/ I
##	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 1.NP : 101-102 (area) : 115*0,22 103 : 17,1*0,25 101-104a : 17,5*0,25 schodky : 1,7*0,13 201 schodky : 1,05+1,53*0,34	m3	35,74120	2 074,00	74 127,25	21,00	89 693,97	801-3	RTS 22/ I
##	965048250R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 31,13000	m2	31,13000	31,11	968,45	21,00	1 171,82	801-3	RTS 22/ I
##	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm rekonstrukce plocha schodiště - zdrsnění povrchu před nadbetonováním stupňů (area) : 12,8	m2	12,80000	311,10	3 982,08	21,00	4 818,32	801-3	RTS 22/ I
##	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár rekonstrukce 2.NP : 202 : 20,23	m2	31,13000	62,22	1 936,91	21,00	2 343,66	801-3	RTS 22/ I
					20,23000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 : 10,9		10,90000						
##	966068001R0	Demontáž dřev. stěn a konstrukcí s přemístěním dřevěných stěn, svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína úplná vnitrostaveništním (položky -8150 a -8151) rekonstrukce - štít (area) : 45,9	m2	45,90000	186,66	8 567,69	21,00	10 366,90	801-5	RTS 22/ I
##	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, rekonstrukce 1.NP : 13 2.NP : 9	kus	22,00000	207,40	4 562,80	21,00	5 520,99	801-3	RTS 22/ I
##	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 rekonstrukce 1.NP : 1*1,95 0,8*1,93 2.NP : 0,8*1,97 0,7*1,97*3 0,6*1,97*3	m2	12,75300	394,06	5 025,45	21,00	6 080,79	801-3	RTS 22/ I
##	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 rekonstrukce 1.NP : 2,4*2,2 1,3*2,1 2,4*2,15 1,3*2,12 2.NP : 1,3*2,1	m2	18,65600	311,10	5 803,88	21,00	7 022,69	801-3	RTS 22/ I
##	968095001R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 101 : 3,95 104 : 3,75 201 : 2,75+2,75 2,2 202 : 2,9 204 : 0,6+0,6	m	20,10000	41,48	833,75	21,00	1 008,84	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : 0,6		0,60000						
##	970051300R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 300 mm prostupy panely : 0,25*2	m	0,50000	6 740,50	3 370,25	21,00	4 078,00	801-3	RTS 22/ I
		0,50000								
##	970251250R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm rekonstrukce- otvor pro plošinu : (1,76+1,02)*2 strop na schodištém : 5,48+3,8	m	14,84000	1 866,60	27 700,34	21,00	33 517,41	801-3	RTS 22/ I
		5,56000								
		9,28000								
##	971033561R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	0,37500	2 333,25	874,97	21,00	1 058,71	801-3	RTS 22/ I
		102 : 0,6*1,25*0,5		0,37500						
##	971033641R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,63200	2 333,25	3 807,86	21,00	4 607,51	801-3	RTS 22/ I
		201 : 1,6*2,15*0,3		1,03200						
		1*2*0,3		0,60000						
##	971033651R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	2,97625	2 333,25	6 944,34	21,00	8 402,65	801-3	RTS 22/ I
		101 : 1,05*1,25*0,5		0,65625						
		0,6*2,15*0,5		0,64500						
		102 : 1*1,25*0,5		0,62500						
		203 : 1*2,1*0,5		1,05000						
##	974031165R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). překlad dle výpisu překladů :	m	57,20000	269,62	15 422,26	21,00	18 660,93	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 IPE160 : 2,6*3		7,80000						
		104 IPE160 : 1,4*2		2,80000						
		105 IPE160 : 1,4*3		4,20000						
		112 IPE160 : 2,2*2		4,40000						
		201 IPE160 : 1,4*3		4,20000						
		202 IPE160 : 1,4*3		4,20000						
		203 IPE160 : 1,4*3		4,20000						
		204 IPE160 : 1,4*3		4,20000						
		205 IPE160 : 1,4*3		4,20000						
		206 IPE160 : 1,4		1,40000						
		207 IPE160 : 1,4*2		2,80000						
		208 IPE160 : 1,4*2		2,80000						
		216 IPE160 : 1,4*2		2,80000						
		217 IPE160 : 1,4*2		2,80000						
		218 IPE160 : 2,2*2		4,40000						
##	974031167R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). překlad dle výpisu překladů :	m	21,60000	311,10	6 719,76	21,00	8 130,91	801-3	RTS 22/ I
		101 IPE200 : 3,6*3		10,80000						
		103 IPE200 : 3,6*3		10,80000						
##	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % 1.NP :	m2	483,17200	57,04	27 560,13	21,00	33 347,76	801-3	RTS 22/ I
		101 : (14,05+5,9)*2*4,1		163,59000						
		-2,95*2		-5,90000						
		-1,3*2,1		-2,73000						
		-2,4*2,15		-5,16000						
		-2,4*2,1		-5,04000						
		-2,65*3,4		-9,01000						
		ostění : (2+2,95+2)*0,12		0,83400						
		(3,4+2,5+3,4)*0,3*2		5,58000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,15+2,4+2,15)*0,1		0,67000						
		(3,4+2,8+3,4)*0,3		2,88000						
		(2,5+2,8+2,5)*0,2		1,56000						
		(3,4+1,5+3,4)*0,3		2,49000						
		(2,5+1,5+2,5)*0,2		1,30000						
		(3,4+2,4+3,4)*0,93		8,55600						
		(3,4+1,5+3,4)*0,5		4,15000						
		(3,4+2,65+3,4)*0,3		2,83500						
		(2,5+2,65+2,5)*0,3		2,29500						
		102 : (3,35+3,25+3,25+0,1)*4,1		40,79500						
		-2,63*3,4		-8,94200						
		-2,65*2,5		-6,62500						
		ostění : (3,4+2,63+3,4)*0,6		5,65800						
		103 : (4,95+3,45)*4,1		34,44000						
		-2,4*3,4		-8,16000						
		-2,25*3,17		-7,13250						
		ostění : 1,95*0,4		0,78000						
		104-104a : (5,27+0,13+0,13+3,35+5,27)*4,1		58,01500						
		-5,6*1,25		-7,00000						
		ostění : (1,25+5,6+1,25)*0,12		0,97200						
		(1,15+2,42+1)*4,1		18,73700						
		-0,8*1,93		-1,54400						
		(1,05+2,42+1,2)*4,1		19,14700						
		-0,8*1,93		-1,54400						
		3*1,75		5,25000						
		2.NP :								
		201 : (14,1+6,45)*2*3,15		129,46500						
		-2,2*1,5		-3,30000						
		-2,75*1,75*2		-9,62500						
		-3,4*3,15		-10,71000						
		-1,45*3,15		-4,56750						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,5*3,15		-11,02500						
		-0,8*0,4*2		-0,64000						
		ostění : (1,5+2,2+1,5)*0,12		0,62400						
		(1,75+2,75+1,75)*0,12*2		1,50000						
		(0,4+0,8)*2*0,18*2		0,86400						
		sloupy : 1,57*3,15*2		9,89100						
		202 : (4,75+3,62+5,6)*3,2		44,70400						
		-0,8*0,4*2		-0,64000						
		-2,9*1,6		-4,64000						
		ostění : (1,6+2,9+1,6)*0,23		1,40300						
		203 : 2,9*3,2		9,28000						
		204 : 1,5*2,86		4,29000						
		-0,6*0,9		-0,54000						
		205 : (1,92+2,02)*2,8		11,03200						
		1,45*2,8		4,06000						
##	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva	m2	350,36170	57,04	19 984,63	21,00	24 181,40	801-3	RTS 22/ I
		1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 100 % stávající objekt - rekonstrukce : 14,48*9,8		141,90400						
		-1,3*2,12		-2,75600						
		-2,75*1,75*2		-9,62500						
		ostění : (2,12+1,3+2,12)*0,2		1,10800						
		(1,75+2,75+1,75)*0,2*2		2,50000						
		11,05*9,4		103,87000						
		-2,95*2		-5,90000						
		-2,2*1,5		-3,30000						
		ostění : (2+2,95+2)*0,2		1,39000						
		(1,5+2,2+1,5)*0,2		1,04000						
		14,2*8,5		120,70000						
		-2,63*2		-5,26000						
		-1*1,95		-1,95000						
		-2,25*3,17		-7,13250						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,75*1,5			-5,62500					
		-2,9*1,6			-4,64000					
		-1,1*2,4			-2,64000					
		-0,6*0,9*3			-1,62000					
		ostění : (3,17+2,25+3,17)*0,2			1,71800					
		(1,5+3,75+1,5)*0,2			1,35000					
		(1,6+2,9+1,6)*0,05			0,30500					
		(0,9+0,6+0,9)*0,1*3			0,72000					
		(2,4+5,5+2,4)*0,12			1,23600					
		(1,63+5,25+1,63)*0,12			1,02120					
		(1,6+4,9+1,6)*0,12			0,97200					
		(3,5+2,85+3,5)*0,2			1,97000					
		sever pod úrovní terénu : 14,62*1,3			19,00600					

Díl 98	Demolice				29 868,28	36 140,62				
##	98101111R01	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých	m3	192,01720	155,55	29 868,28	21,00	36 140,62	800-6	RTS 22/ I
		Budovy výšky do 35 m.								
		přístavky (area) : 21,86*2,47		53,99420						
		29,5*4,22		124,49000						
		venkovní schodiště : 10,41*1,3		13,53300						

Díl 99	Staveništní přesun hmot				748 065,56	905 159,33				
##	998011003R01	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	3 643,23555	205,33	748 065,56	21,00	905 159,33	801-1	RTS 22/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		6,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41								
		.43.44.45.46.47.48.49.50.51. :								
		53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,7								
		6.77.78.79.80.81.82.83.84.85. :								
		86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,1								
		07.108.109.110.111.112.113.114. :								
		115,116,118,120,121,122,123,124,125,127,128,129,130,131,132,134,135								
		.136.137.138.139.140.142.144.145. :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,159,160,161,162,163
 .164,165,166,167,168,169,170,171. :
 172,173,174,175,176,177,178,179,180,182,183,184,185,186,187,188,189
 .190,191,192,193,195,196,198,200. :
 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,217,218,222,223,224,225,226
 .229. :
 Součet : 3643,23555

3

Díl 711 Izolace proti vodě					323 014,29			390 847,29		
##	711111006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m ²	m2	601,00000	31,11	18 697,11	21,00	22 623,50	800-711	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 601,00000

601,00000

##	711112006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m ²	m2	174,76100	36,30	6 343,82	21,00	7 676,02	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 174,76100

174,76100

##	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	601,00000	82,96	49 858,96	21,00	60 329,34	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

nová přístavba (area) : 464

464,00000

rekonstrukce (area) : 137

137,00000

##	711142559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	174,76100	88,15	15 405,18	21,00	18 640,27	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

rekonstrukce :

15,59250

(13,7+0,77+0,2+3,18+0,3+0,5+0,35+0,4+0,5+2,8+0,5+0,5+0,5+1,5+0,63+0,5+0,93+5,7+0,13+0,13+3,35+5,8+0,3+2+0,3+6,1+3,35+0,6+0,5+0,45+5

0,1*0,25

(2,5+0,93+0,5+0,63+1,5+0,5+0,5+0,8)*0,25

1,96500

přístavba - jih : 12,2*2,15

26,23000

7,24*0,75

5,43000

západ : (7,55+2,5+10,4)*0,75

15,33750

sever : (14,5+4+9+4)*0,75

23,62500

východ : 11,1*0,2

2,22000

8,16*1,65

13,46400

vnitřní obvod suterénu : (7,95+14,92)*3,1

70,89700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	711823121RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	139,92100	98,52	13 785,02	21,00	16 679,87	800-711	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 139,92100		139,92100						
##	711823129RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	95,23000	108,89	10 369,59	21,00	12 547,20	800-711	RTS 22/ I
		přístavba - sever : 4,05+9+4,05+14,66		31,76000						
		západ : 10,72+2,56+7,76		21,04000						
		jih : 19,7		19,70000						
		východ : 8,11		8,11000						
		rekonstrukce - sever : 14,62		14,62000						
##	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	868,85232	118,22	102 715,72	21,00	124 286,02	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 601,00000		601,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 174,76100		174,76100						
		Koeficient přeložení a prořez: 0,12		93,09132						
##	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	868,85232	108,89	94 609,33	21,00	114 477,29	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 601,00000		601,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 174,76100		174,76100						
		Koeficient přeložení a prořez: 0,12		93,09132						
##	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	8,66311	1 296,25	11 229,56	21,00	13 587,77	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		231,232,233,234,235,236,237,238, :								
		Součet: : 8,66311		8,66311						
Díl 712	Povlakové krytiny					1 306,80		1 581,23		
##	712300831R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°	m2	36,00000	36,30	1 306,80	21,00	1 581,23	800-711	RTS 22/ I
		povlakové krytiny								
		jednovrstvé								
		rekonstrukce - střecha nad vchodem a skladem (area) : 36		36,00000						
Díl 713	Izolace tepelné					562 490,19		680 613,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	713111111RT	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá u chladicí nadře skl. S04 : 3,83*1,81	m2	6,93230	82,96	575,10	21,00	695,87	800-713	RTS 22/ I
##	713111111RT	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	532,00000	82,96	44 134,72	21,00	53 403,01	800-713	RTS 22/ I
		půda skl. P08 (area) :		162,50000						
		rekonstrukce : 162,5		383,00000						
		nová část : 383		-13,50000						
		-2,25*6								
##	713111130RT	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá střecha strojovna skl.S02 : (5,97+2,15+0,2)*6,7	m2	55,74400	103,70	5 780,65	21,00	6 994,59	800-713	RTS 22/ I
##	713111231RK	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s nřelepením spojiů včetně dodávkv fólie včetně dodávkv fólie a spojovacích prostředků.	m2	523,31000	82,96	43 413,80	21,00	52 530,70	800-713	RTS 22/ I
		pod tep.izolaci skl. P08 (area) :		162,50000						
		rekonstrukce : 162,5		252,50000						
		nová část : 252,5		-13,50000						
		-2,25*6		121,81000						
		27,5+34,31+60								
##	713121111R0	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	398,17000	25,93	10 324,55	21,00	12 492,71	800-713	RTS 22/ I
		1.NP skl. P4 :		18,00000						
		112 : 18		4,15000						
		113 : 4,15		324,15000						
		2.NP skl.P4 :		10,23000						
		210 : 324,15		8,49000						
		211 : 10,23		9,52000						
		211a : 8,49		4,33000						
		213 : 9,52		8,68000						
		214 : 4,33		10,62000						
		215 : 8,68								
		216 : 10,62								
##	713121121R0	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	413,21000	51,85	21 424,94	21,00	25 924,18	800-713	RTS 22/ I
		1.PP :		6,27000						
		001 : 6,27								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		002 : 19,8		19,80000						
		003 : 4,64		4,64000						
		004 : 24,68		24,68000						
		005 : 11,06		11,06000						
		006 : 14,08		14,08000						
		1.NP :								
		101 : 22,67		22,67000						
		101a : 9,37		9,37000						
		102 : 25,46		25,46000						
		103 : 47,46		47,46000						
		104 : 3,8		3,80000						
		105 : 7,18		7,18000						
		106 : 2,48		2,48000						
		107 : 4,33		4,33000						
		108 : 4,08		4,08000						
		109 : 7,53		7,53000						
		114 : 13,78		13,78000						
		115 : 4,19		4,19000						
		116 : 90,64		90,64000						
		117 : 2,22		2,22000						
		118 : 8,27		8,27000						
		119 : 1,92		1,92000						
		120 : 11,15		11,15000						
		121 : 4,55		4,55000						
		122 : 5,06		5,06000						
		123 : 16,05		16,05000						
		124 : 9,15		9,15000						
		125 : 20,39		20,39000						
		126 : 4,35		4,35000						
		127 : 6,6		6,60000						
##	713191100R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávkv materiálu	m2	532,00000	15,56	8 277,92	21,00	10 016,28	800-713	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zákryt nepochozí skl. P8 :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 532,00000		532,00000						
##	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	811,38000	25,93	21 039,08	21,00	25 457,29	800-713	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 398,17000		398,17000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 413,21000		413,21000						
##	Z/16	Revizní dvířka protipožární 900x1100mm, EI 45 DP1, techn. specifikace dle výpisu zám výrobků, D+ M, včetně kotvení a povrch úprav	kus	1,00000	15 555,00	15 555,00	21,00	18 821,55		Vlastní
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.								
##	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0.037 W/mK; obj. hmotnost 20.00 kg/m3	m3	60,52914	1 519,21	91 956,47	21,00	111 267,33	SPCM	RTS 22/ I
		1.PP skl P1, P2 :								
		001 : 6,27*0,12		0,75240						
		002 : 19,8*0,12		2,37600						
		003 : 4,64*0,12		0,55680						
		004 : 24,68*0,12		2,96160						
		005 : 11,06*0,12		1,32720						
		006 : 14,08*0,12		1,68960						
		1.NPskl.P3, P10 :								
		101 : 22,67*0,18		4,08060						
		101a : 9,37*0,18		1,68660						
		102 : 25,46*0,18		4,58280						
		103 : 47,46*0,18		8,54280						
		104 : 3,8*0,18		0,68400						
		105 : 7,18*0,18		1,29240						
		106 : 2,48*0,18		0,44640						
		107 : 4,33*0,18		0,77940						
		108 : 4,08*0,18		0,73440						
		109 : 7,53*0,18		1,35540						
		114 : 13,78*0,12		1,65360						
		115 : 4,19*0,12		0,50280						
		116 : 90,64*0,12		10,87680						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		117 : 2,22*0,12		0,26640						
		118 : 8,27*0,12		0,99240						
		119 : 1,92*0,12		0,23040						
		120 : 11,15*0,12		1,33800						
		121 : 4,55*0,12		0,54600						
		122 : 5,06*0,12		0,60720						
		123 : 16,05*0,12		1,92600						
		124 : 9,15*0,12		1,09800						
		125 : 20,39*0,12		2,44680						
		126 : 4,35*0,12		0,52200						
		127 : 6,6*0,12		0,79200						
		Koeficient prořez: 0,05		2,88234						
##	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	418,07850	26,61	11 125,07	21,00	13 461,33	SPCM	RTS 22/ I
		1.NP skl.P4 :								
		112 : 18		18,00000						
		113 : 4,15		4,15000						
		2.NP skl.P4 :								
		210 : 324,15		324,15000						
		211 : 10,23		10,23000						
		211a : 8,49		8,49000						
		213 : 9,52		9,52000						
		214 : 4,33		4,33000						
		215 : 8,68		8,68000						
		216 : 10,62		10,62000						
		Koeficient prořez: 0,05		19,90850						
##	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	57,41632	145,18	8 335,70	21,00	10 086,20	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 55,74400		55,74400						
		Koeficient prořez: 0,03		1,67232						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	547,96000	203,25	111 372,87	21,00	134 761,17	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 532,00000		532,00000						
		Koeficient prořez: 0,03		15,96000						
##	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	605,37632	232,29	140 622,87	21,00	170 153,67	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 532,00000		532,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 55,74400		55,74400						
		Koeficient prořez: 0,03		17,63232						
##	63151473R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	14,28054	642,94	9 181,53	21,00	11 109,65	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 6,93230		6,93230						
		Koeficient 2. vrstva + prořez: 1,06		7,34824						
##	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	558,60000	17,63	9 848,12	21,00	11 916,23	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 532,00000		532,00000						
		Koeficient přeložení a prořez: 0,05		26,60000						
##	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	7,34565	1 296,25	9 521,80	21,00	11 521,38	800-713	RTS 22/ I
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		243,244,248,249,250,251,252,253,254,255,256, :								
		Součet: : 7,34565		7,34565						
Díl 728		Vzduchotechnika				2 387,17		2 888,48		
##	728415112R0	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0.10 m2.	kus	2,00000	311,10	622,20	21,00	752,86	800-728	RTS 22/ I
		Z/17 : 2		2,00000						
##	5536405xxx	Mřížka větrací do stěny 500x100mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	kus	2,00000	881,45	1 762,90	21,00	2 133,11		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 2,00000		2,00000						
##	998728103R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,00080	2 592,50	2,07	21,00	2,50	800-728	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

259, :

Součet : 0,00080

0,00080

Díl 762	Konstrukce tesařské				276 507,17	334 573,68				
##	762331812R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	233,18000	51,85	12 090,38	21,00	14 629,36	800-762	RTS 22/ I

střecha nad ponechanou částí :

pozednice : 11,68+14,5+11,68

37,86000

krokve : 8,8*14/2

61,60000

9,45*12

113,40000

zavětrování : 1,27*16

20,32000

##	762331813R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	77,61000	67,41	5 231,69	21,00	6 330,34	800-762	RTS 22/ I
----	-------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

střecha nad ponechanou částí :

sloupky : 2,35*6

14,10000

vaznice : 7,54+6,25+7,54+6,25+4,65

32,23000

7,82*2*2

31,28000

##	762331814R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	35,25000	82,96	2 924,34	21,00	3 538,45	800-762	RTS 22/ I
----	-------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

střecha nad ponechanou částí :

vazné trámy : 14,5*2

29,00000

6,25

6,25000

##	762342203R0	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm.	m2	761,00000	88,15	67 082,15	21,00	81 169,40	800-762	RTS 22/ I
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

plocha střechy : 761

761,00000

##	762342204R0	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	761,00000	15,56	11 841,16	21,00	14 327,80	800-762	RTS 22/ I
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 761,00000

761,00000

##	762341811R0	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	233,55950	36,30	8 478,21	21,00	10 258,63	800-762	RTS 22/ I
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 233,55950

233,55950

##	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty impregnace	m3	9,51250	622,20	5 918,68	21,00	7 161,60	800-762	RTS 22/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 9,51250

9,51250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	762523108RT	Položení podlah s dodávkou materiálu z fošen hoblovaných na sraz, tloušťky 50 mm jeviště 111 (area) : 44,69 pochozí lávka na půdě (area) : 30,5	m2	75,19000	617,02	46 393,73	21,00	56 136,41	800-762	RTS 22/ I
##	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace jeviště 111 (area) : 44,69*0,05 pochozí lávka na půdě (area) : 30,5*0,05	m3	3,75950	622,20	2 339,16	21,00	2 830,38	800-762	RTS 22/ I
##	762911111R0	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu pochozí lávka na půdě (area) : 30,5*2 střešní lať : (0,04+0,06)*2*3957,2	m2	852,44000	10,37	8 839,80	21,00	10 696,16	800-762	RTS 22/ I
##	605171111R	lať průřez 24 cm2 plocha střechy : 761*0,0125	m3	9,51250	9 851,50	93 712,39	21,00	113 391,99	SPCM	RTS 22/ I
##	998762103R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 267,268,269,270,271, : Součet : 7,75146	t	7,75146	1 503,65	11 655,48	21,00	14 103,13	800-762	RTS 22/ I
Díl 763 Dřevostavby					838 146,40			1 014 157,14		
##	763611231R0	Montáž bednění střeš, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu instalační šachta skl. S03 : 1,3*1,8	m2	2,34000	259,25	606,65	21,00	734,05	800-763	RTS 22/ I
##	763614132R0	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu u chladicí nadřže skl. S04 : 3,83*1,81 Koeficient 2.vrstva: 1	m2	13,86460	202,22	2 803,70	21,00	3 392,48	800-763	RTS 22/ I
##	763732112xxx	Krov z vazníků příhradových, D+ M dodávka a montáž krovu, včetně impregnace, dopravy, jeřábování, kotvení, zavětrování a spoj.materiálu	ks	1,00000	829 600,00	829 600,00	21,00	1 003 816,00		Vlastní
##	59590741R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 2,34000 Koeficient prořez: 0,1	m2	2,57400	613,90	1 580,18	21,00	1 912,02	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	60726121R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka: tl = 18,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 13,86460 Koeficient prořez: 0,1	m2	15,25106	191,85	2 925,92	21,00	3 540,36	SPCM	RTS 22/ I
##	998763101R0	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 273,274,276,277, : Součet : 0,24299	t	0,24299	2 592,50	629,95	21,00	762,24	800-763	RTS 22/ I
Díl 764 Konstrukce klempířské					1 058 264,07			1 280 499,52		
##	764904010R0	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně spojovacích prostředků. chl. nádrž skl. S04 (area) : 6,9 svisle na stěně : (1,81+3,83+1,81)*1,25	m2	16,21250	985,15	15 971,74	21,00	19 325,81	800-764	RTS 22/ I
##	764906310RS	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků. imitace falcové krytiny plocha střechy : 761	m2	761,00000	814,05	619 492,05	21,00	749 585,38	800-764	RTS 22/ I
##	764906322R0	Krytina z falcovaných tabulí, , příplatek za sklon střechy nad 30°, s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 761,00000	m2	761,00000	15,56	11 841,16	21,00	14 327,80	800-764	RTS 22/ I
##	764817160R0	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací K/04 : 9	m	9,00000	777,75	6 999,75	21,00	8 469,70	800-764	RTS 22/ I
##	764813810R0	Lemování komínů osazených v ploše, střech s vlnitou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž K/05 : 0,38*0,5*4 K/12 : 1,82*0,5*4*6	m2	22,60000	1 399,95	31 638,87	21,00	38 283,03	800-764	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764906317RS	Lemování štítové pro zaklapávací krytinu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků. sever : 3,66+3,66	m	7,32000	399,25	2 922,51	21,00	3 536,24	800-764	RTS 22/ I
				7,32000						
##	764819210R0	Odpadní trouby kruhové, průměr 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž d=50 mm : K/11 : 4	m	4,00000	471,84	1 887,36	21,00	2 283,71	800-764	RTS 22/ I
				4,00000						
##	764819212R0	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. K/08 : 110	m	110,00000	508,13	55 894,30	21,00	67 632,10	800-764	RTS 22/ I
				110,00000						
##	764815211R0	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. K/09 : 6	m	6,00000	440,73	2 644,38	21,00	3 199,70	800-764	RTS 22/ I
				6,00000						
##	764815212R0	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. K/06 : 87	m	87,00000	508,13	44 207,31	21,00	53 490,85	800-764	RTS 22/ I
				87,00000						
##	764815808R0	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž K/10 : 1	kus	1,00000	399,25	399,25	21,00	483,09	800-764	RTS 22/ I
				1,00000						
##	764815810R0	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž K/07 : 12	kus	12,00000	518,50	6 222,00	21,00	7 528,62	800-764	RTS 22/ I
				12,00000						
##	764906320RS	Užlabí včetně těsnícího pásu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, dodávka a montáž včetně těsnění, tmelu a spojovacích prvků. 2,5+2,5+6,5+6,5+7,2+5,8+9,46+8+5,5+3,3+3+8+7,76+7,76+8,3	m	92,08000	814,05	74 957,72	21,00	90 698,84	800-764	RTS 22/ I
				92,08000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764901316R0	Ostatní prvky ke střechám větrací pás ochranný 80x5000 m, , , dodávka a montáž <i>Hodnota z bývalého odkazu. : 93</i>	m	93,00000	36,30	3 375,90	21,00	4 084,84	800-764	RTS 22/ I
##	764906312RS	Ostatní prvky ke střechám hřebenáč rovný s těsněním, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 410 mm, dodávka a montáž včetně větrací hřebenové lišty a spojovacích prvků. <i>Hodnota z bývalého odkazu. : 116,15</i>	m	116,15000	544,43	63 235,54	21,00	76 515,00	800-764	RTS 22/ I
##	764909401R0	Ostatní prvky ke střechám hydroizolační difuzní fólie, , , dodávka a montáž <i>Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 761,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 16,21250</i>	m2	777,21250	88,15	68 511,28	21,00	82 898,65	800-764	RTS 22/ I
##	764816127R0	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 270 mm, dodávka a montáž včetně rohů <i>včetně krytek a spojovacích prostředků.</i> <i>r.š.260 :</i> <i>K/01 : 1*22</i> <i>K/02 : 2*9</i> <i>K/03 : 3*6</i>	m	58,00000	430,36	24 960,88	21,00	30 202,66	800-764	RTS 22/ I
##	764311821R0	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° <i>rekonstrukce - střecha nad vchodem a skladem (area) : 36</i>	m2	36,00000	88,15	3 173,40	21,00	3 839,81	800-764	RTS 22/ I
##	764352811R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° <i>rekonstrukce : 12,3+15,7+12,3+14,15</i>	m	54,45000	57,04	3 105,83	21,00	3 758,05	800-764	RTS 22/ I
##	764391820R0	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° <i>9,5+9,5</i>	m	19,00000	36,30	689,70	21,00	834,54	800-764	RTS 22/ I
##	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm <i>101 : 3,95</i> <i>104 : 3,75</i> <i>201 : 2,75+2,75</i> <i>2,2</i> <i>202 : 2,9</i>	m	20,10000	36,30	729,63	21,00	882,85	800-764	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		204 : 0,6+0,6		1,20000						
		205 : 0,6		0,60000						
##	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	27,00000	57,04	1 540,08	21,00	1 863,50	800-764	RTS 22/ I
		rekonstrukce : 10+12+5		27,00000						
##	998764103R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	7,22637	1 918,45	13 863,43	21,00	16 774,75	800-764	RTS 22/ I
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 279,280,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,293,294,295, : Součet: : 7,22637		7,22637						
Díl 765		Krytiny tvrdé				23 010,28		27 842,44		
##	765321810R0	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí	m2	233,55950	98,52	23 010,28	21,00	27 842,44	800-765	RTS 22/ I
		střecha nad ponechanou částí : 15,7*9,47/2		74,33950						
		9,5*8,38*2		159,22000						
Díl 766		Konstrukce truhlářské				840 293,32		1 016 754,92		
##	725291116R0	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 700 mm, bílé	soubor	3,00000	1 711,05	5 133,15	21,00	6 211,11	800-721	RTS 22/ I
		dveře :								
		D/108 : 1		1,00000						
		D/122 : 1		1,00000						
		D/205 : 1		1,00000						
##	766661112R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	725,90	725,90	21,00	878,34	800-766	RTS 22/ I
		102 : 1		1,00000						
##	766661413R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,00000	881,45	6 170,15	21,00	7 465,88	800-766	RTS 22/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.								
		D003 : 1		1,00000						
		D004 : 1		1,00000						
		D005 : 1		1,00000						
		D006 : 1		1,00000						
		D114 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D115 : 1		1,00000						
		D218 : 1		1,00000						
##	766661422R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	5,00000	933,30	4 666,50	21,00	5 646,47	800-766	RTS 22/ I
		D111 : 1		1,00000						
		D112 : 1		1,00000						
		D127 : 1		1,00000						
		D202 : 1		1,00000						
		D212 : 1		1,00000						
##	766661432R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	3,00000	1 814,75	5 444,25	21,00	6 587,54	800-766	RTS 22/ I
		D/109 : 1		1,00000						
		D/209 : 1		1,00000						
		D/211 : 1		1,00000						
##	766670011R0	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	34,00000	1 399,95	47 598,30	21,00	57 593,94	800-766	RTS 22/ I
		D001 : 1		1,00000						
		D002 : 1		1,00000						
		D103 : 1		1,00000						
		D104 : 1		1,00000						
		D105 : 1		1,00000						
		D106 : 1		1,00000						
		D107 : 1		1,00000						
		D108 : 1		1,00000						
		D113 : 1		1,00000						
		D116 : 1		1,00000						
		D117 : 1		1,00000						
		D118 : 1		1,00000						
		D119 : 1		1,00000						
		D120 : 1		1,00000						
		D121 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D122 : 1		1,00000						
		D124 : 1		1,00000						
		D125 : 1		1,00000						
		D126 : 1		1,00000						
		D128 : 1		1,00000						
		D129 : 1		1,00000						
		D201 : 1		1,00000						
		D203 : 1		1,00000						
		D204 : 1		1,00000						
		D205 : 1		1,00000						
		D206 : 1		1,00000						
		D207 : 1		1,00000						
		D208 : 1		1,00000						
		D210 : 1		1,00000						
		D213 : 1		1,00000						
		D214 : 1		1,00000						
		D215 : 1		1,00000						
		D216 : 1		1,00000						
		D217 : 1		1,00000						
##	766670021R0	Montáž kliky a štitku	kus	49,00000	186,66	9 146,34	21,00	11 067,07	800-766	RTS 22/ I
		D001 : 1		1,00000						
		D002 : 1		1,00000						
		D003 : 1		1,00000						
		D004 : 1		1,00000						
		D005 : 1		1,00000						
		D006 : 1		1,00000						
		D102 : 1		1,00000						
		D103 : 1		1,00000						
		D104 : 1		1,00000						
		D105 : 1		1,00000						
		D106 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D107 : 1		1,00000						
		D108 : 1		1,00000						
		D109 : 1		1,00000						
		D111 : 1		1,00000						
		D112 : 1		1,00000						
		D113 : 1		1,00000						
		D114 : 1		1,00000						
		D115 : 1		1,00000						
		D116 : 1		1,00000						
		D117 : 1		1,00000						
		D118 : 1		1,00000						
		D119 : 1		1,00000						
		D120 : 1		1,00000						
		D121 : 1		1,00000						
		D122 : 1		1,00000						
		D124 : 1		1,00000						
		D125 : 1		1,00000						
		D126 : 1		1,00000						
		D127 : 1		1,00000						
		D128 : 1		1,00000						
		D129 : 1		1,00000						
		D201 : 1		1,00000						
		D202 : 1		1,00000						
		D203 : 1		1,00000						
		D204 : 1		1,00000						
		D205 : 1		1,00000						
		D206 : 1		1,00000						
		D207 : 1		1,00000						
		D208 : 1		1,00000						
		D209 : 1		1,00000						
		D210 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D211 : 1		1,00000						
		D212 : 1		1,00000						
		D213 : 1		1,00000						
		D214 : 1		1,00000						
		D215 : 1		1,00000						
		D216 : 1		1,00000						
		D217 : 1		1,00000						
##	766664911xxx	Ostatní montáž obkládacích desek dřevěných s přišroubováním na konzoly	kus	25,00000	933,30	23 332,50	21,00	28 232,33	800-766	Vlastní
		Přínalek za větrací mřížku								
		Výřezání otvoru ve dveřním křídle, dodávka a montáž jednoho páru dveřní mřížky								
		D001 : 1		1,00000						
		D002 : 1		1,00000						
		D103 : 1		1,00000						
		D104 : 1		1,00000						
		D105 : 1		1,00000						
		D106 : 1		1,00000						
		D107 : 1		1,00000						
		D108 : 1		1,00000						
		D116 : 1		1,00000						
		D117 : 1		1,00000						
		D118 : 1		1,00000						
		D119 : 1		1,00000						
		D120 : 1		1,00000						
		D121 : 1		1,00000						
		D122 : 1		1,00000						
		D128 : 1		1,00000						
		D129 : 1		1,00000						
		D203 : 1		1,00000						
		D204 : 1		1,00000						
		D205 : 1		1,00000						
		D206 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D207 : 1		1,00000						
		D208 : 1		1,00000						
		D214 : 1		1,00000						
		D215 : 1		1,00000						
##	766664912xxx	Příplatek za větrací mřížku protipožární	kus	1,00000	7 777,50	7 777,50	21,00	9 410,78		Vlastní
		Vyřezání otvoru ve dveřním křídle, dodávka a montáž protipožární dveřní mřížky								
		D218 : 1		1,00000						
##	766664913xxx	Příplatek za padací práh - kouřotěsný	kus	5,00000	2 022,15	10 110,75	21,00	12 234,01		Vlastní
		dodávka a montáž dle specifikace a výpisu dveří								
		D109 : 1		1,00000						
		D127 : 1		1,00000						
		D209 : 1		1,00000						
		D211 : 1		1,00000						
		D212 : 1		1,00000						
##	766670011xxx	Montáž obložkové zárubně protipožární	kus	13,00000	1 762,90	22 917,70	21,00	27 730,42		Vlastní
		D003 : 1		1,00000						
		D004 : 1		1,00000						
		D109 : 1		1,00000						
		D111 : 1		1,00000						
		D112 : 1		1,00000						
		D114 : 1		1,00000						
		D115 : 1		1,00000						
		D127 : 1		1,00000						
		D202 : 1		1,00000						
		D209 : 1		1,00000						
		D211 : 1		1,00000						
		D212 : 1		1,00000						
		D218 : 1		1,00000						
##	T/01	Dřevěné oplocení zahrádky, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků (celk. délka 14,3 m). D+ M. včetně branky, kotvení a povrch úprav	ks	1,00000	20 740,00	20 740,00	21,00	25 095,40		Vlastní
##	766420010RA	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva palubkami MD na pero-drážku. lakování	m2	52,27200	1 192,55	62 336,97	21,00	75 427,73	AP-PSV	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem. podbití : (0,5+0,3)*(3+11,72+15+9+14,93+11,69)		52,27200						
##	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	8,00000	985,15	7 881,20	21,00	9 536,25	SPCM	RTS 22/ I
		D001 : 1		1,00000						
		D108 : 1		1,00000						
		D117 : 1		1,00000						
		D122 : 1		1,00000						
		D129 : 1		1,00000						
		D205 : 1		1,00000						
		D214 : 1		1,00000						
		D215 : 1		1,00000						
##	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	15,00000	881,45	13 221,75	21,00	15 998,32	SPCM	RTS 22/ I
		D002 : 1		1,00000						
		D103 : 1		1,00000						
		D104 : 1		1,00000						
		D106 : 1		1,00000						
		D107 : 1		1,00000						
		D116 : 1		1,00000						
		D118 : 1		1,00000						
		D119 : 1		1,00000						
		D120 : 1		1,00000						
		D121 : 1		1,00000						
		D201 : 1		1,00000						
		D203 : 1		1,00000						
		D204 : 1		1,00000						
		D206 : 1		1,00000						
		D207 : 1		1,00000						
##	549145xxx	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr včetně vložky	kus	14,00000	881,45	12 340,30	21,00	14 931,76		Vlastní
		D003 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D005 : 1		1,00000						
		D006 : 1		1,00000						
		D115 : 1		1,00000						
		D124 : 1		1,00000						
		D125 : 1		1,00000						
		D126 : 1		1,00000						
		D128 : 1		1,00000						
		D210 : 1		1,00000						
		D212 : 1		1,00000						
		D213 : 1		1,00000						
		D216 : 1		1,00000						
		D217 : 1		1,00000						
		D218 : 1		1,00000						
##	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	2 696,20	2 696,20	21,00	3 262,40	SPCM	RTS 22/ I
		včetně vložky								
		D202 : 1		1,00000						
##	549146xxx	Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr	kus	4,00000	1 140,70	4 562,80	21,00	5 520,99		Vlastní
		včetně vložky								
		D102 : 1		1,00000						
		D105 : 1		1,00000						
		D113 : 1		1,00000						
		D208 : 1		1,00000						
##	549147xxx	Kliky se štítem dveř. panik. klika	kus	5,00000	3 992,45	19 962,25	21,00	24 154,32		Vlastní
		D004 : 1		1,00000						
		D111 : 1		1,00000						
		D112 : 1		1,00000						
		D114 : 1		1,00000						
		D127 : 1		1,00000						
##	549148XXX	Klika - vodorovné madlo (panik. hrazda)	kus	3,00000	10 888,50	32 665,50	21,00	39 525,26		Vlastní
		D109 : 1		1,00000						
		D209 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D211 : 1		1,00000						
##	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	11,00000	4 251,70	46 768,70	21,00	56 590,13	SPCM	RTS 22/ I
		D001 : 1		1,00000						
		D117 : 1		1,00000						
		D118 : 1		1,00000						
		D119 : 1		1,00000						
		D120 : 1		1,00000						
		D121 : 1		1,00000						
		D128 : 1		1,00000						
		D129 : 1		1,00000						
		D214 : 1		1,00000						
		D215 : 1		1,00000						
		D216 : 1		1,00000						
##	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	15,00000	4 251,70	63 775,50	21,00	77 168,36	SPCM	RTS 22/ I
		D002 : 1		1,00000						
		D102 : 1		1,00000						
		D103 : 1		1,00000						
		D104 : 1		1,00000						
		D105 : 1		1,00000						
		D106 : 1		1,00000						
		D107 : 1		1,00000						
		D116 : 1		1,00000						
		D203 : 1		1,00000						
		D204 : 1		1,00000						
		D206 : 1		1,00000						
		D207 : 1		1,00000						
		D208 : 1		1,00000						
		D210 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D217 : 1		1,00000						
##	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	4,00000	4 251,70	17 006,80	21,00	20 578,23	SPCM	RTS 22/I
		D108 : 1		1,00000						
		D113 : 1		1,00000						
		D122 : 1		1,00000						
		D205 : 1		1,00000						
##	61160423R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 1/3; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	4,00000	5 599,80	22 399,20	21,00	27 103,03	SPCM	RTS 22/I
		D124 : 1		1,00000						
		D125 : 1		1,00000						
		D201 : 1		1,00000						
		D213 : 1		1,00000						
##	61160424R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 1/3; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	5 599,80	5 599,80	21,00	6 775,76	SPCM	RTS 22/I
		D126 : 1		1,00000						
##	6116535xxx	Dveře protipožární EW30 sklo 2/3 2kř.140x210cm CPL	kus	1,00000	50 813,00	50 813,00	21,00	61 483,73		Vlastní
		D/209 : 1		1,00000						
##	6116535xxxx	Dveře protipožární EW30 sklo část 2kř.140x210cm CPL	kus	1,00000	50 813,00	50 813,00	21,00	61 483,73		Vlastní
		D/211 : 1		1,00000						
##	61165610R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch, úprava laminát	kus	1,00000	6 325,70	6 325,70	21,00	7 654,10	SPCM	RTS 22/I
		D218 : 1		1,00000						
##	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch, úprava laminát	kus	6,00000	6 325,70	37 954,20	21,00	45 924,58	SPCM	RTS 22/I
		D003 : 1		1,00000						
		D004 : 1		1,00000						
		D005 : 1		1,00000						
		D006 : 1		1,00000						
		D114 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D115 : 1		1,00000						
##	61165612R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	5,00000	6 325,70	31 628,50	21,00	38 270,49	SPCM	RTS 22/ I
		D111 : 1		1,00000						
		D112 : 1		1,00000						
		D127 : 1		1,00000						
		D202 : 1		1,00000						
		D212 : 1		1,00000						
##	611656xxx	Dveře protipožární EI30 plné 2 kř. 140x210 cm CPL 0,2	kus	1,00000	18 914,88	18 914,88	21,00	22 887,00		Vlastní
		D109 : 1		1,00000						
##	611811xxx	Zárubeň obklad. protipožární š. 70 cm/st. 8-30 cm, CPL, požární odolnost 30 minut	kus	1,00000	4 666,50	4 666,50	21,00	5 646,47		Vlastní
		D218 : 1		1,00000						
##	611812xxx	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm, CPL, požární odolnost 30 minut	kus	5,00000	4 666,50	23 332,50	21,00	28 232,33		Vlastní
		D111 : 1		1,00000						
		D112 : 1		1,00000						
		D127 : 1		1,00000						
		D202 : 1		1,00000						
		D212 : 1		1,00000						
##	611813xxx	Zárubeň obklad. protipožární š. 80 cm/st. 8-30 cm, CPL, požární odolnost 30 minut	kus	4,00000	4 666,50	18 666,00	21,00	22 585,86		Vlastní
		D003 : 1		1,00000						
		D004 : 1		1,00000						
		D114 : 1		1,00000						
		D115 : 1		1,00000						
##	611814xxx	Zárubeň obklad. protipožární š. 140 cm/st. 8-30 cm, pro dvoukřídlé dveře, CPL, požární odolnost 30 minut	kus	3,00000	5 703,50	17 110,50	21,00	20 703,71		Vlastní
		D109 : 1		1,00000						
		D209 : 1		1,00000						
		D211 : 1		1,00000						
##	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlé; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná: dub buk ořech olše javor třešeň bílá hrůška teak	kus	11,00000	3 007,30	33 080,30	21,00	40 027,16	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D001 : 1		1,00000						
		D117 : 1		1,00000						
		D118 : 1		1,00000						
		D119 : 1		1,00000						
		D120 : 1		1,00000						
		D121 : 1		1,00000						
		D128 : 1		1,00000						
		D129 : 1		1,00000						
		D214 : 1		1,00000						
		D215 : 1		1,00000						
		D216 : 1		1,00000						
##	61181512R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná: dub buk ořech olše javor třešeň bílá bruska teak	kus	18,00000	3 007,30	54 131,40	21,00	65 498,99	SPCM	RTS 22/ I
		D002 : 1		1,00000						
		D103 : 1		1,00000						
		D104 : 1		1,00000						
		D105 : 1		1,00000						
		D106 : 1		1,00000						
		D107 : 1		1,00000						
		D116 : 1		1,00000						
		D124 : 1		1,00000						
		D125 : 1		1,00000						
		D201 : 1		1,00000						
		D203 : 1		1,00000						
		D204 : 1		1,00000						
		D206 : 1		1,00000						
		D207 : 1		1,00000						
		D208 : 1		1,00000						
		D210 : 1		1,00000						
		D213 : 1		1,00000						
		D217 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	61181513R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná: dub buk ořech olše javor třešeň bílá hrůška teak	kus	5,00000	3 007,30	15 036,50	21,00	18 194,17	SPCM	RTS 22/ I
	D108 : 1			1,00000						
	D113 : 1			1,00000						
	D122 : 1			1,00000						
	D126 : 1			1,00000						
	D205 : 1			1,00000						
##	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 303,308,310,311,312,313,314,316,317,318,320,321,322,323,324,325,326 .327,328,329,330,331,332,333,334. : 335,336,337,338,339,340. : Součet: : 2,19119	t	2,19119	1 296,25	2 840,33	21,00	3 436,80	800-766	RTS 22/ I
					2,19119	2 252 203,39		2 725 166,10		
Díl 767	Konstrukce zámečnické									
##	767649191R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	15,00000	155,55	2 333,25	21,00	2 823,23	800-767	RTS 22/ I
	D003 : 1			1,00000						
	D004 : 1			1,00000						
	D005 : 1			1,00000						
	D006 : 1			1,00000						
	D109 : 1			1,00000						
	D111 : 1			1,00000						
	D112 : 1			1,00000						
	D114 : 1			1,00000						
	D115 : 1			1,00000						
	D127 : 1			1,00000						
	D202 : 1			1,00000						
	D209 : 1			1,00000						
	D211 : 1			1,00000						
	D212 : 1			1,00000						
	D218 : 1			1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	767995107R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg strop nad 1.PP ocelová výměna - propadlo : IPE 200 : (4+4+4,21+2,05+1+1)*22,4	kg	364,22400	36,30	13 221,33	21,00	15 997,81	800-767	RTS 22/ I
##	767586201xxx	Akustický stropní systém - kazety 600x1200mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně rastru Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 ?w=0,95, ?p 125Hz =0,50. 1.NP : 101 : 14,64 102 : 25,46 103 : 47,46 2.NP : 201 : 35,63 210-211 : 79,21+25	m2	227,40000	2 125,85	483 418,29	21,00	584 936,13		Vlastní
##	767586202xxx	Akustický stropní systém černé barvy - kazety 600x1200mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně rastru Akustický stropní systém černé barvy skládající se z pohltivých (alfa) a částečně odrazivých (gamma) panelů. 110 : 141,34	m2	141,34000	2 955,45	417 723,30	21,00	505 445,19		Vlastní
##	767586203xxx	Samostatně zavěšený akustický stropní prvek 1200x2400mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně led svítidla a kotvení pomocí ocelových lanek Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 ?w=0,95, ?p 125Hz =0,50. 116 : 6	ks	6,00000	4 873,90	29 243,40	21,00	35 384,51		Vlastní
##	767586204xxx	Samostatně zavěšený akustický stropní prvek 1200x1200mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, kotvení pomocí ocelových lanek Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 ?w=0,95, ?p 125Hz =0,50.	ks	2,00000	3 577,65	7 155,30	21,00	8 657,91		Vlastní
##	767586205xxx	Samostatně zavěšený akustický stropní prvek 1200x2400mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení pomocí ocelových lanek Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 ?w=0,95, ?p 125Hz =0,50.	ks	33,00000	4 873,90	160 838,70	21,00	194 614,83		Vlastní
##	974054721xxx	Dodatečné vyřezání otvoru v AKU podhledu pl.0,25m2 otvor v akust. podhledech pro led svítidlo : 101 : 4 102 : 8 103 : 20	kus	76,00000	622,20	47 287,20	21,00	57 217,51		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
	201 : 8			8,00000						
	210-211 : 36			36,00000						
##	974054722xxx	Dodatečné vyřezání otvoru v AKU podhledu pl.0,5 m2, včetně dodávky a osazení drátěné mřížky otvor v akust. podhledech pro VZT mřížku : 210 : 6	kus	6,00000	881,45	5 288,70	21,00	6 399,33		Vlastní
				6,00000						
##	Z/01	Střešní výlez 650x650mm, techn. specifikace dle výpisu zám.výrobků, D+ M včetně povrch. úprav a oplechování	ks	2,00000	23 332,50	46 665,00	21,00	56 464,65		Vlastní
##	Z/02	Anténní stožár na šikmou střechu, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	5 185,00	5 185,00	21,00	6 273,85		Vlastní
##	Z/03	Trubková sněhová zábrana na střechu, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	m	77,00000	1 503,65	115 781,05	21,00	140 095,07		Vlastní
##	Z/04	Zábradlí vnitřního schodiště, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	121 936,68	121 936,68	21,00	147 543,38		Vlastní
##	Z/05	Zábradlí galerie, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně kotvení a povrch. úprav	ks	3,00000	10 380,37	31 141,11	21,00	37 680,74		Vlastní
##	Z/06	Madlo vnitřního schodiště - nástupní rameno, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	9 021,90	9 021,90	21,00	10 916,50		Vlastní
##	Z/07	Madlo vnitřního schodiště - výstupní rameno, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	9 644,10	9 644,10	21,00	11 669,36		Vlastní
##	Z/08	Zábradlí hlavní podesty, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	10 110,75	10 110,75	21,00	12 234,01		Vlastní
##	Z/09	Madlo servisního schodiště, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	ks	2,00000	9 125,60	18 251,20	21,00	22 083,95		Vlastní
##	Z/10	Stahovací púdní schody 1200x700mm, H 2900mm, EI 30 DP1, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	16 073,50	16 073,50	21,00	19 448,94		Vlastní
##	Z/11	Stahovací púdní schody 1200x700mm, H 3400mm, EI 30 DP1, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	17 110,50	17 110,50	21,00	20 703,71		Vlastní
##	Z/12	Dvě záchodové kabiny š.2000mm hl. 1600mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně dveří, kování, kotvení a povrch. úprav	ks	4,00000	27 480,50	109 922,00	21,00	133 005,62		Vlastní
##	Z/13	Dvě záchodové kabiny š.2100mm hl. 1600mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně dveří, kování, kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	31 213,70	31 213,70	21,00	37 768,58		Vlastní
##	Z/14	Tři záchodové kabiny š.3300mm hl. 1600mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně dveří, kování, kotvení a povrch. úprav	ks	1,00000	49 776,00	49 776,00	21,00	60 228,96		Vlastní
##	Z/15	Vchodová stříška š. 2900mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků.. D+ M včetně kotvení, povrchové úprav a kování	ks	1,00000	17 836,40	17 836,40	21,00	21 582,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	Z/18	Ocelová lávka pod chladicí nádrž, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků. D+ M. včetně kotvení a povrch úprav	ks	1,00000	26 039,07	26 039,07	21,00	31 507,27		Vlastní
##	Z/19	Ocelová lávka přes potrubí, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M. včetně kotvení a povrch úprav	ks	1,00000	19 910,40	19 910,40	21,00	24 091,58		Vlastní
##	Z/20	Skládané podium do spol. sálu, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků. D+ M. včetně schodů	ks	1,00000	276 783,60	276 783,60	21,00	334 908,16		Vlastní
##	Z/21	Madlo schodiště - divadlo, dl. 4300mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků. D+ M. včetně kotvení a povrch úprav	ks	1,00000	8 515,84	8 515,84	21,00	10 304,17		Vlastní
##	Z/23	Madlo schodiště - divadlo, dl. 2400mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků. D+ M. včetně kotvení a povrch úprav	ks	1,00000	4 770,20	4 770,20	21,00	5 771,94		Vlastní
##	Z/24	Madlo schodiště - divadlo, dl. 2400mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků. D+ M. včetně kotvení a povrch úprav	ks	1,00000	4 770,20	4 770,20	21,00	5 771,94		Vlastní
##	Z/25	Madlo schodiště - divadlo, dl. 2400mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků. D+ M. včetně kotvení a povrch úprav	ks	1,00000	4 977,60	4 977,60	21,00	6 022,90		Vlastní
##	Z/26	Zástěna výrobníku chladu 2700x2600mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků. D+ M. včetně kotvení a povrch úprav	ks	1,00000	46 665,00	46 665,00	21,00	56 464,65		Vlastní
##	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	0,39336	25 665,75	10 095,88	21,00	12 216,01	SPCM	RTS 22/ I
strop nad 1.PP ocelová výměna - propadlo : IPE 200 : (4+4+4,21+2,05+1+1)*22,4/1000 Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,36422 0,02914										
##	13890203R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg	kg	812,22400	31,11	25 268,29	21,00	30 574,63	SPCM	RTS 22/ I
strop nad 1.PP ocelová výměna - propadlo : IPE 200 : (4+4+4,21+2,05+1+1)*22,4 stropní nosníky : 4*5*22,4 364,22400 448,00000										
##	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	15,00000	2 540,65	38 109,75	21,00	46 112,80	SPCM	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 15,00000 15,00000										
##	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	5,00418	2 022,15	10 119,20	21,00	12 244,23	800-767	RTS 22/ I
50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 342,343,344,345,346,347,348,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360 .361,362,363,364,365,366,367,368. : 369,370,371,372,373,374,376. :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Součet : 5,00418

5,00418

824 983,74

998 230,33

Díl 769	Otvorové prvky z plastu									
##	766601213RT	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí	m	264,30000	140,00	37 002,00	21,00	44 772,42	800-766	RTS 22/ I

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.

1.NP : (3+1,25)*2*2

17,00000

(1+1,25)*2*2

9,00000

(2+0,75)*2*3

16,50000

(1+0,75)*2*2

7,00000

(2+1,25)*2*2

13,00000

(3+1,25)*2*4

34,00000

(2+3,25)*2

10,50000

(1,7+2,25)*2

7,90000

(2,1+2,25)*2

8,70000

(1,1+2,25)*2

6,70000

2.NP : (1+2)*2*18

108,00000

(2+1,25)*2*4

26,00000

##	766711001R0	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří	m	230,50000	295,55	68 124,28	21,00	82 430,38	800-766	RTS 22/ I
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

O/101 : (3+1,25)*2

8,50000

O/102 : (3+1,25)*2

8,50000

O/103 : (3+1,25)*2

8,50000

O/104 : (3+1,25)*2

8,50000

O/105 : (3+1,25)*2

8,50000

O/106 : (3+1,25)*2

8,50000

O/107 : (2+1,25)*2

6,50000

O/108 : (2+1,25)*2

6,50000

O/109 : (1+0,75)*2

3,50000

O/110 : (1+0,75)*2

3,50000

O/111 : (2+0,75)*2

5,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/112 : (2+0,75)*2		5,50000						
		O/113 : (2+0,75)*2		5,50000						
		O/114 : (1+1,25)*2		4,50000						
		O/115 : (1+1,25)*2		4,50000						
		O/201 : (1+2)*2		6,00000						
		O/202 : (1+2)*2		6,00000						
		O/203 : (1+2)*2		6,00000						
		O/204 : (1+2)*2		6,00000						
		O/205 : (1+2)*2		6,00000						
		O/206 : (1+2)*2		6,00000						
		O/207 : (1+2)*2		6,00000						
		O/208 : (1+2)*2		6,00000						
		O/209 : (1+2)*2		6,00000						
		O/210 : (1+2)*2		6,00000						
		O/211 : (1+2)*2		6,00000						
		O/212 : (1+2)*2		6,00000						
		O/213 : (1+2)*2		6,00000						
		O/214 : (1+2)*2		6,00000						
		O/215 : (1+2)*2		6,00000						
		O/216 : (1+2)*2		6,00000						
		O/217 : (1+2)*2		6,00000						
		O/218 : (1+2)*2		6,00000						
		O/219 : (2+1,25)*2		6,50000						
		O/220 : (2+1,25)*2		6,50000						
		O/221 : (2+1,25)*2		6,50000						
		O/222 : (2+1,25)*2		6,50000						
##	D/101	Vnější dveře plastové dvoukř. s nadsvětlíkem 1800x3150mm, techn. spec. dle výpisu dveří D+ M. včetně kování a povrch úprav	ks	1,00000	64 971,06	64 971,06	21,00	78 614,98		Vlastní
##	D/110	Vnější dveře plastové dvoukř. 1500x2150mm, techn. spec. dle výpisu dveří D+ M. včetně kování a povrch úprav	ks	1,00000	41 319,37	41 319,37	21,00	49 996,44		Vlastní
##	D/123	Vnější dveře plastové jednokř. 1950x2150mm, techn. spec. dle výpisu dveří D+ M. včetně kování a povrch úprav	ks	1,00000	45 484,59	45 484,59	21,00	55 036,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	095_2020_3	Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - bez demolice
O:	01	Kulturní dům
R:	01	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	D/130	Vnější dveře plastové dvoukř. 1500x2150mm, techn. spec. dle výpisu dveří. D+ M. včetně kování a povrch úprav prvky ZOKT nejsou součástí dveří	ks	1,00000	41 319,37	41 319,37	21,00	49 996,44		Vlastní
##	O/101	Okno plastové 3000/1250mm, trojsklo, pákový otvírač, techn.specifikace dle výpisu oken. včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky	ks	1,00000	34 709,04	34 709,04	21,00	41 997,94		Vlastní
##	O/102	Okno plastové 3000/1250mm, trojsklo, pákový otvírač, techn.specifikace dle výpisu oken. včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky	ks	1,00000	34 709,04	34 709,04	21,00	41 997,94		Vlastní
##	O/103	Okno plastové 3000/1250mm, trojsklo, techn.specifikace dle výpisu oken, včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky prvky ZOKT nejsou součástí dodávky oken	ks	1,00000	13 610,52	13 610,52	21,00	16 468,73		Vlastní
##	O/104	Okno plastové 3000/1250mm, trojsklo, techn.specifikace dle výpisu oken, včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky prvky ZOKT nejsou součástí dodávky oken	ks	1,00000	13 610,52	13 610,52	21,00	16 468,73		Vlastní
##	O/105	Okno plastové 3000/1250mm, trojsklo, techn.specifikace dle výpisu oken, včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky	ks	1,00000	13 610,52	13 610,52	21,00	16 468,73		Vlastní
##	O/106	Okno plastové 3000/1250mm, trojsklo, techn.specifikace dle výpisu oken, včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky	ks	1,00000	13 610,52	13 610,52	21,00	16 468,73		Vlastní
##	O/107	Okno plastové 2000/1250mm, trojsklo, techn.specifikace dle výpisu oken, včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky	ks	1,00000	10 049,00	10 049,00	21,00	12 159,29		Vlastní
##	O/108	Okno plastové 2000/1250mm, trojsklo, techn.specifikace dle výpisu oken, včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky	ks	1,00000	10 049,00	10 049,00	21,00	12 159,29		Vlastní
##	O/109	Okno plastové 1000/750mm, trojsklo, techn.specifikace dle výpisu oken, včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky	ks	1,00000	5 124,34	5 124,34	21,00	6 200,45		Vlastní
##	O/110	Okno plastové 1000/750mm, trojsklo, techn.specifikace dle výpisu oken, včetně kování a povrch úprav parapety nejsou součástí dodávky	ks	1,00000	5 124,34	5 124,34	21,00	6 200,45		Vlastní