

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel

Obec Otaslavice

IČ 002 88 586

se sídlem Otaslavice č.p. 343, 798 06 Otaslavice,

zastoupená: Marek Hýbl, starosta obce,

dále také jen „**Objednatel**“, na straně jedné,

a

Zhotovitel

VHH stavební a obchodní s.r.o., IČ 285 97 168, se sídlem Mišákova 468/41, 779 00

Olomouc – Povel, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 44155, kterou zastupuje Daniel Hruban, jednatel,

dále také jen „**Zhotovitel**“, na straně druhé,

společně také jako „**Smluvní strany**“

takto:

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce komunikace Otaslavice - 1. část“, dále také jen „**Smlouva o dílo**“.

II.

Jelikož po uzavření Smlouvy o dílo došlo ke změně rozsahu prováděných prací dle změnového listu č. 3, uzavírají tímto Smluvní strany dodatek ke Smlouvě o dílo, kterým upravují znění článku 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo tak, že ruší jeho původní znění a nahrazují ho tímto zněním:

cena díla bez DPH:	15.355.165,62,- Kč
Změnový list č. 3	- 411 840,93,- Kč
Nově celková cena díla bez DPH	14.943.324,69,- Kč
DPH ve výši 21%	3.138.098,18,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	18.081.422,87,- Kč


III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem, že jeho obsahu porozuměly a že dodatek vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což stvrzují svými podpisy na této listině.
3. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Obce Otaslavice usnesením č.23/2025 ze dne 5.11.2025.


V Otaslavicích dne 10.11.2025



Za Obec Otaslavice:
Marek Hýbl, starosta obce



V Uničově dne 10.11.2025



Za VHH stavební a obchodní s.r.o.
Daniel Hruban, jednatel společnosti

Přílohy:
Změnový list č. 3

VHH stavební a obchodní s.r.o.
Mišákova 468/41
779 00 Olomouc - Povel
IČ: 285 97 168 DIČ: CZ28597168

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zmeny-02
Stavba: Změny č.2 - Rekonstrukce komunikace Otaslavice - 1. část

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Otaslavice

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

Zadavatel:
Obec Otaslavice

IČ: 00288586
DIČ:

Zhotovitel:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ: 28597168
DIČ: CZ28597168

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -411 840,93

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-411 840,93	-86 486,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -498 327,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

10.11.2025 



VHH stavební a obchodní s.r.o.
Mišákova 468/41
779 00 Olomouc - Povel
IČ: 285 97 168 DIČ: CZ28597168



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód: zmeny-02

Stavba: Změny č.2 - Rekonstrukce komunikace Otaslavice - 1. část

Místo: Otaslavice

Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Obec Otaslavice

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-411 840,93	-498 327,53
ZL03-mnp	Změnový list č.3 - méněpráce	-515 902,78	-624 242,36
ZL03-vcp	Změnový list č.3 - vícepráce	104 061,85	125 914,84

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Změny č.2 - Rekonstrukce komunikace Otaslavice - 1. část

Objekt:

ZL03-mnp - Změnový list č.3 - méněpráce

Místo: Otaslavice

Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Obec Otaslavice

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-515 902,78

D 1

Zemní práce

-271 114,84

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-254,800	409,34	-104 299,83	SOD
	W		"sanace podloží" 0,4*1225*1,3*-0,4		-254,800			
	W		Součet		-254,800			
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m	m3	-254,800	16,65	-4 242,42	SOD
	W		"Odkaz na mn. položky pořadí 2"-254,8		-254,800			
	W		Součet		-254,800			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-254,800	272,80	-69 509,44	SOD
	W		-254,8		-254,800			
	W		Součet		-254,800			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2 548,000	2,78	-7 083,44	SOD
	W		-254,8*10		-2 548,000			
	W		Součet		-2 548,000			
5	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-254,800	16,65	-4 242,42	SOD
	W		-254,8		-254,800			
	W		Součet		-254,800			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-433,160	188,70	-81 737,29	SOD
	W		koeficient hmotnosti 1,7					
	W		-254,8*1,7		-433,160			
	W		Součet		-433,160			

D 5

Komunikace

-221 871,80

7	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-490,000	276,55	-135 509,50	SOD
	W		sanace podloží, celková tl. 40cm, výpočet je provedene ve dvou vrstvách 20cm :					
	W		"konstrukce 1" 1225*-0,4		-490,000			
	W		Součet		-490,000			
8	K	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	-91,260	434,70	-39 670,72	SOD
	W		vjezd - konstrukce 2					
	W		1,2*(2,5+3+4+3+6,5+3+3+4*3+5+3,5+6,5+5+4*7+5)*-1		-108,000			
	W		SKUTEČNOST					
	W		16,74		16,740			
	W		Součet		-91,260			
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	-100,386	368,72	-37 014,33	SOD
	W		-91,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-100,386			
10	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	-82,500	117,30	-9 677,25	SOD
	W		odhad					
	W		100*-1		-100,000			
	W		SKUTEČNOST					
	W		17,5		17,500			
	W		Součet		-82,500			

D 998

Přesun hmot

-22 916,14

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-237,350	96,55	-22 916,14	SOD
----	---	-----------	--	---	----------	-------	------------	-----

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Změny č.2 - Rekonstrukce komunikace Otaslavice - 1. část

Objekt:

ZL03-vcp - Změnový list č.3 - vícepráce

Místo: Otaslavice

Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Obec Otaslavice

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 061,85

D 1

Zemní práce

81 040,50

1	K	139911114	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na sucho ručně	m3	31,050	2 610,00	81 040,50	CS ÚRS 2025 02
	W		bourání kameniva v přípojkách pro RD					
	W		1 přípojka cca 1,35 m3					
	W		23*1,35		31,050			
	W		Součet		31,050			

D 5

Komunikace

21 937,58

2	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	16,500	684,00	11 286,00	SOD
	W		"konstrukce 1" 1225*1,1*-1		-1 347,500			
	W		skutečnost					
	W		1364		1 364,000			
	W		Součet		16,500			
3	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	16,500	45,45	749,93	SOD
	W		1347,5*-1		-1 347,500			
	W		skutečnost					
	W		1364		1 364,000			
	W		Součet		16,500			
4	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	16,500	28,58	471,57	SOD
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,500	571,52	9 430,08	SOD
	D	998	Přesun hmot				1 083,77	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,225	96,55	1 083,77	SOD